

Zawartość opracowania:

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy zamienny Kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju przy ul. Słonecznej.

Rozpatrywać łącznie z pierwotnym projektem wykonawczym architektury z 2011 roku oraz projektem wykonawczym zamiennym I z 2012 roku.

I. Część opisowa

1. Projekt Zagospodarowania Terenu

II. Część rysunkowa

1. Spis rysunków – projekt zagospodarowanie terenu,

- PZ/1 Projekt zagospodarowania terenu – **rysunek zamienny** 1:500
- PZ/4 Projekt Zagospodarowania Terenu ETAP I
 - uszczegółowienie – **rysunek zamienny** 1:250
- PZ/E4 Elewacja Wschodnia – **rysunek zamienny** 1:100

OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Projekt wykonawczy zamienny II

zawiera informacje dotyczące zmian wprowadzonych niniejszym opracowaniem, pozostałe elementy wg projektu wykonawczego pierwotnego z 2011 roku.

1. Dane ewidencyjne:

1.1.obiekt:	Kompleks Oświatowo – Sportowo - Rekreacyjny
1.2.adres:	ul. Słoneczna, Szczawno Zdrój
1.3.działka gruntu:	194/5, 192/4, 192/5, 195dr, 263dr obr. 01, Szczawno Zdrój,
1.4.inwestor:	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA Szczawno –Zdrój ul.Kościuszki 17, 58-310 Szczawno Zdrój

1.5.pow. użytkowa:

ETAP 1, hala sportowa	1960,9m ²
ETAP 2, hala basenowa	2024,2m ²
ETAP 3, budynek gimnazjum	3666,7m ²
ETAP 4, budynek zaplecza „ORLIK 2012”	66,6m ²
RAZEM	7718,1m²

1.6.pow. terenu objętego opracowaniem	16185,5 m ²
1.7.kubatura łącznie	39048,0m ³

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny II zagospodarowania działek nr 194/5, 192/4, 192/5, 195dr, 263dr obr. 01, Szczawno Zdrój.

3. Opis zmian wprowadzonych niniejszym opracowaniem:

- Zmieniono etapowanie inwestycji:

Zagospodarowanie całości posesji i kompleksu

Etap 1 – Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą

Etap 2 – Budowa budynku Hali Basenowej wraz z niezbędną infrastrukturą

Etap 3 – Budowa budynku Gimnazjum z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą

Etap 4 – Budowa boisk i budynku zaplecza „Orlik 2012” wraz z niezbędną infrastrukturą

- Do budynku Sali sportowej dołączono pomieszczenia: kotłowni oraz rozdzielni elektrycznej, usytuowane w przyziemiu (wcześniej oba pomieszczenia włączone do etapu Hali basenowej). Do czasu wykonania etapu 2 na stropie pomieszczeń wykonać taras (warstwy przegrody jak na rysunkach).

- Instalacje elektryczne nie ulegają zmianie. Dla kotłowni w projekcie wykonawczym pierwotnym była przewidziana odrębna rozdzielnia, jej schemat zostanie dostosowany w trybie nadzoru autorskiego.

Sporządziła:

.....

mgr inż. arch. Małgorzata Kiestrzyń