

Szczawno-Zdrój, 28.08.2013 r.

Znak sprawy: ZI.271.5-.....2013

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Dnia 27 i 28 sierpnia 2013r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które Zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytania z dnia 27.08.2013 r.

Projektowane izolacje typu ciężkiego fundamentów nie mają charakteru ciągłości pod płytą podłogową Sali sportowej. Czy należy uwzględnić izolację typu ciężkiego w tym obszarze?

Odpowiedzi

Należy przewidzieć izolacje typu ciężkiego o charakterze ciągłym pod całą płytą podłogową - na etapie przetargu.

Zapytania z dnia 28.08.2013 r.

Brak rozwiązania projektowego zasilania budynku hali sportowej w wodę zimną od zestawu hydroforowego do budynku hali. W związku z tym prosimy o podanie:

1. typu zestawu hydroforowego oraz niezbędnej armatury;
2. średnicy rury wody zimnej za zestawem hydroforowym do hali sportowej na cele socjalno-bytowe;
3. rzutu, który będzie wskazywał odległość od miejsca wbudowania zestawu hydroforowego do miejsca włączenia wody zimnej w hali sportowej oraz kotłowni.

Odpowiedzi

Dla budynku Sali sportowej nie jest wymagany zestaw hydroforowy. Dostawa zimnej wody będzie odbywać się przedłużonym przyłączem wodociągowym o ok. 12,3 m biegnącym do kotłowni gdzie należy przewidzieć zestaw wodomierzowy.

Schemat zestawu wodomierzowego w załączeniu.

Zestaw hydroforowy zostanie wykonany na etapie realizacji basenu bądź gimnazjum.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawno-Zdroju
Urszula Burek