

Szczawno-Zdrój, 18.09.2013r.

Zapytanie ofertowe nr ZI.271.ZO.6/2.2013

1. **Przedmiot zamówienia:** przebudowa instalacji gazowej i instalacji c.o. z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego w lokalu komunalnym przy ul. Kolejowej 13/8 w Szczawnie-Zdroju - zamówienie na podst. art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907).

2. **Termin składania ofert:** do 24.09.2013r.

3. **Termin wykonania zamówienia:** do 25.10.2013r.

4. **Okres gwarancji :** 36 miesięcy

Załączniki: przedmiar robot

5. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu ofertowego szczegółowego w zamkniętej kopercie z tytułem „**Oferta na przebudowę instalacji gazowej i instalacji c.o. z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego w lokalu przy ul. Kolejowej 13/8 w Szczawnie-Zdroju**” w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 17 do **24.09.2013** do godz. 10⁰⁰.

Oferent, który zostanie wybrany do realizacji w/w zakresu prac powiadomiony zostanie pisemnie o terminie podpisania umowy.

Sprawę prowadzi:
Henryk Drozdowski
Tel. 74-8493914

BURMISTRZ
Szczawno-Zdroju
Tadeusz Wiaźlak
Tadeusz Wiaźlak

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KANAŁY SPALINOWE I WENTYLACYJNO - NAWIEWNE					
1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1 +1+1	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	kalk. własna	Montaż kanału spalinowego z rury koncentrycznej o średnicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornej 3.50	mb		
			mb	3.500	
				RAZEM	3.500
5	kalk. własna	Parasol o śred. 130 mm, trójnik o śred. 130 mm, kolano o śred. 130 mm, wyczystka o śred. 130 mm, skraplacz o śred. 130 mm. Rozkucie przewodu kominowego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Montaż opasek stabilizacyjnych (1 szt na 2 m) 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc.		
			miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 3.60	mb		
			mb	3.600	
				RAZEM	3.600
9	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 0.80*0.80*2	m ²		
			m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
11	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej ((0.75+0.75)*2*0.30)*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi [0.30+0.30]*2*0.35*2	m ²		
			m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
13	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Odiór przez służby kominiarskie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 INSTALACJA GAZOWA					
15	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-15 d.2 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 d.2 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m		
		1.50	m	1.500	
		9.50	m	9.500	
				RAZEM	11.000
19	KNR 2-15 d.2 0301-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.gwintow.o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNR 2-15 d.2 0301-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.gwintow.o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		9.50	m	9.500	
				RAZEM	9.500
21	KNR 2-15 d.2 0312-02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h typu "Beretta"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR INS- d.2 TAL 0203- 05	Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej wieloczerpalnego o mocy ponad 10 do 18 kW - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR INS- d.2 TAL 0406- 04	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 22 mm i śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR INS- d.2 TAL 0206- 03	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.2 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.2 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 INSTALACJA C.O.					
27	KNR 2-15 d.3 0408-02 analogia	Filtr o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR INS- d.3 TAL 0308- 03	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-15 d.3 0401-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-20 mm o połączeniach spawanych w kanale 6.20*2	m		
			m	12.400	
				RAZEM	12.400
30	KNR 2-15 d.3 0415-05	Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR INS- d.3 TAL 0307- 01	Płukanie instalacji c.o.	m		
		poz.29+4.4+13	m	29.800	
				RAZEM	29.800