

Szczawno-Zdrój, 07.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr ZI.271.ZO.10.2013

1.**Przedmiot zamówienia:** przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Okrężnej 3/1 w Szczawnie-Zdroju - zamówienie na podst. art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907).

2.**Termin składania ofert:** do 22.10.2013r.

3.**Termin wykonania zamówienia:** 30 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

4. **Okres gwarancji :** 36 miesięcy

Załączniki: przedmiar robot

5. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu ofertowego szczegółowego w zamkniętej kopercie z tytułem „Oferta na przebudowę lokalu mieszkalnego przy ul. Okrężnej 3/1 w Szczawnie-Zdroju” w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 17 do **22.10.2013** do godz. 10⁰⁰.

Oferent, który zostanie wybrany do realizacji w/w zakresu prac powiadomiony zostanie pisemnie o terminie podpisania umowy.

Sprawę prowadzi:
Henryk Drozdowski
Tel. 74-8493914

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju
Tadeusz Właźlak

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY BUDOWLANE				
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	0.90*2.10*0.25*2	m ³	0.945	
				RAZEM	0.945
3	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-03	1.00*2.50*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	1.10*2.40*4	m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	0.90*2.10*0.25+0.38*0.90*2.10	m ³	1.191	
				RAZEM	1.191
6	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-11		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla wentylacji	szt.		
d.1	0334-10		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-04		szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-05		szt.	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.1	0126-05		m	6.000	
		1.20*5			
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02		m ³	0.272	
		1.20*0.38*0.40+1.20*0.25*0.30			
				RAZEM	0.272
12	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-02		m ²	2.646	
		0.38*2.10*2+0.25*2.10*2			
				RAZEM	2.646
13	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-02		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1	0708-02		m	4.800	
		2.00*2+0.80			
				RAZEM	4.800
15	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
d.1	0708-03		m	4.800	
		2.00*2+0.80			
				RAZEM	4.800
16	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-02		m	44.000	
		[0.90+2.30*2]*8			
				RAZEM	44.000
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2	m ²		
d.1	1017-01		m ²	3.200	
		0.80*2.00*2			
				RAZEM	3.200
18	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0920-20		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-17 d.1 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	d.1 kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 6.50	mb mb	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
22	d.1 kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- d.1 02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana [0.20+0.20+0.43]*6.00	m ² m ²	 4.980	 4.980
				RAZEM	4.980
24	KNR-W 2- d.1 02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki 6.00*2	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
25	d.1 wycena in- dywidualna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika <do montażu rury wentylacyjnej> 4 <objemki obudowy styropinowej > 4	szt. szt. szt.	 4.000 4.000	 8.000
				RAZEM	8.000
26	d.1 cena zakła- dowa	Odiór przez służby kominiarskie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 <sufity> 4.86*3.24+1.86*2.30+3.05*2.03+2.10*2.33 <ściany > [4.86+3.24]*2*2.75+[4.86+2.30]*2*2.75+[3.05+2.03]*2*2.75+[2.10+ 2.33]*2*2.75-0.90*2.00*5	m ² m ² m ²	 31.109 127.235	 158.344
				RAZEM	158.344
28	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachłow.nierówności poz.27	m ² m ²	 158.344	 158.344
				RAZEM	158.344
29	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su- fitów <sufity> 4.86*3.24+1.86*2.30+3.05*2.03+2.10*2.33	m ² m ²	 31.109	 31.109
				RAZEM	31.109
30	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany > [4.86+3.24]*2*2.75+[4.86+2.30]*2*2.75+[3.05+2.03]*2*2.75+[2.10+ 2.33]*2*2.75-0.90*2.00*5	m ² m ²	 127.235	 127.235
				RAZEM	127.235
31	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.10 poz.4*0.025 poz.5 poz.6*0.50*0.30*0.30 poz.7*0.30*0.30*0.65 poz.27*0.002	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.200 0.264 1.191 0.090 0.176 0.317	 2.238
				RAZEM	2.238
32	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.31	m ³ m ³	 2.238	 2.238
				RAZEM	2.238

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	d.1 kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz.32*1.50	t	3.357	
				RAZEM	3.357
2 INSTALACJA GAZOWA					
34	KNR 2-15 d.2 0301-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.gwintow.o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR 2-15 d.2 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 d.2 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 INSTALACJA WOD. - KAN.					
37	KNR 4-02 d.3 0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		1.80	m	1.800	
				RAZEM	1.800
39	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02 d.3 0211-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
43	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.3 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

45 2-15 121/01 Montaż przepływowa c.u.v. V=50l rd 1 1

46 2-15 408/02 Zawory przelotowe ϕ 20 rd 2 2