

Przedmiar robót CON 104-10-2013

Obiekt	Przebudowa toalet publicznych w budynku w Parku Zdrojowym ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	Szczawno-Zdrój ul. Kościuszki 19 - dz. nr 538/2
Inwestor	Gmina Szczawno-Zdrój ul. Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój
Wykonawca	PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o. 85-739 Bydgoszcz ul. Fordońska 110
Biuro kosztorysowe	PRACOWNIA ARCHITEKTURY Kuźmiak _Kuźmiak Zielona Góra ul. Kasztanowa 8A/4

KLAUZULA O UZGODNIENIU PRZEDMIARU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził	mgr inż. Karolina Wiśniewska
Sprawdził	mgr inż. Agnieszka Malak

Bydgoszcz październik 2013 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa toalet publicznych w budynku w Parku Zdrowym ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: 45000000-7
1.1.	Roboty rozbiórkowe
1.2.	Wywóz i utylizacja odpadów
1.3.	Roboty murowe
1.4.	Sufity podwieszane
1.5.	Wykończenie ścian
1.6.	Posadzki
1.7.	Stolarka wewnętrzna
1.7.1.	Remont stolarki okiennej
1.7.2.	Drzwi wewnętrzne

Przebudowa toalet publicznych w budynku w Parku Zdrojowym ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY BUDOWLANE		
			Kod CPV: 45000000-7		
			1.1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354/04	SST B.1.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
			6	szt	6,000
			razem	szt	6,000
2	KNR 4-01 0349/02	SST B.1.01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			4,07*(1,84*0,1+1,49*0,1+2,71*0,25+0,46*0,1+0,91*0,1+1,3*0,1+2,72*0,1+0,92*0,1+0,1*0,08)	m3	6,713
			-0,1*0,6*2,1*3	m3	-0,378
			-0,1*0,9*2,1	m3	-0,189
			-0,1*0,7*2,1	m3	-0,147
			-0,1*0,63*2,1	m3	-0,132
			razem	m3	5,867
3	KNR 4-01 0811/07	SST B.1.01	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
			15,1	m2	15,100
			razem	m2	15,100
4	KNR 4-01 0819/15	SST B.1.01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
			2,1*(9,6+4,45+4,27+6,52+11,0+3,76+4,04)	m2	91,644
			-2,1*(0,63*2+0,7*2+0,6*6+0,9+0,91)	m2	-16,947
			-2,1*1,64	m2	-3,444
			-2,1*1,34	m2	-2,814
			razem	m2	68,439
5	KNR 4-01 0713/01	SST B.1.01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
			1,97*(9,6+4,45+4,27+6,52+11,0+3,76+4,04)	m2	85,971
			-0,14*1,64	m2	-0,230
			-0,57*1,34	m2	-0,764
			razem	m2	84,977
6	KNR 4-01 0713/02	SST B.1.01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach		
			15,1	m2	15,100
			razem	m2	15,100
			1.2. Wywóz i utylizacja odpadów		
7	KNR 4-04 1103/01 analogia	SST B.1.01	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym		
			0,1*0,6*2,1*4	m3	0,504
			0,1*0,7*2,1	m3	0,147
			0,1*0,91*2,1	m3	0,191
			razem	m3	0,842
8	KNR 4-04 1103/05	SST B.1.01	Wywóz drewna z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 9)		
			0,1*0,6*2,1*4	m3	0,504
			0,1*0,7*2,1	m3	0,147
			0,1*0,91*2,1	m3	0,191
			razem	m3	0,842
9	KNR 4-04 1103/01	SST B.1.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie		
			5,867	m3	5,867
			0,02*(15,1+68,439)	m3	1,671
			0,01*(84,977+15,1)	m3	1,001
			razem	m3	8,539
10	KNR 4-04 1103/05	SST B.1.01	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 9)		
			5,867	m3	5,867
			0,02*(15,1+68,439)	m3	1,671
			0,01*(84,977+15,1)	m3	1,001
			razem	m3	8,539
11	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Utylizacja gruzu		
			1,8*8,539	t	15,370

[illegible]

Przebudowa toalet publicznych w budynku w Parku Zdrojowym ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR-W 2-02 2117/05	SST B.3.02	Okładziny ścian i pilastrów z marmuru o długości obwodu elementów do 8m/m2 i grubości do 4cm - marmur kolor BIAŁA MARIANNA 01 3,65*1,93 02 1,3*1,55 04 1,3*(1,61+1,54+0,97) razem	m2 m2 m2 m2	7,045 2,015 5,356 14,416
18	KNR K-04 0201/05	SST B.3.04	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków - farba zmywalna, kolor biały 3,65*(1,38*2+1,57*2+1,25*2+1,93) -1,0*2,1*4 przy oknach 0,5*(1,34+1,64) razem	m2 m2 m2 m2	37,705 -8,400 1,490 30,795
19	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.06	Dostawa i montaż luster 02 1,5*1,0 1,6*0,7 razem	m2 m2 m2	1,500 1,120 2,620
20	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.06	Dostawa i montaż nadruku reprodukcji fotografii o wym. 150x100 cm - nadruk na PCV spienionym 3mm 1 razem	szt szt	1,000 1,000
21	KNR-W 2-02 2119/03	SST B.3.06	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów z marmurowanych o grubości do 4cm i szerokości do 50cm - parapety wewnętrzne z czarnego granitu gr. 2cm 1,34+1,64 razem	m m	2,980 2,980
			1.6. Posadzki		
22	KNR 2-02 1102/01	SST B.3.03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 15,1 razem	m2 m2	15,100 15,100
23	KNR-W 2-02 2127/01	SST B.3.03	Posadzka pełna ze skał osadowych z elementów prostokątnych o długości obwodu do 6m/m2 - płomieniowane płyty granitowe 60x60cm gr. 2cm, kolor NERO ASSOLUTO lub NERO IMPALA 15,1 razem	m2 m2	15,100 15,100
			1.7. Stolarka wewnętrzna		
			1.7.1. Remont stolarki okiennej		
24	KNR-W 4-01 1211/02	SST B.3.04	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2 1,34*2,67 1,64*2,24 razem	m2 m2 m2	3,578 3,674 7,252
25	KNR-W 4-01 1210/06	SST B.3.04	Lakierowanie dwukrotne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,00m2 1,34*2,67 1,64*2,24 razem	m2 m2 m2	3,578 3,674 7,252
			1.7.2. Drzwi wewnętrzne		
26	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.04	Dostawa i montaż drzwi drewnianych o wym. 91x210cm z ościeżnicą - drzwi wejściowe do pomieszczeń toalet publicznych 1 razem	szt szt	1,000 1,000
27	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.04	Dostawa i montaż drzwi drewnianych o wym. 100x210cm z ościeżnicą - drzwi wejściowe do pomieszczeń toalet publicznych 1 razem	szt szt	1,000 1,000
28	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.04	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w okleinie drewnopodobnej dęb lub orzech o wym. 100x210cm - drzwi do pomieszczenia obsługi z oknem podawczym 1 razem	szt szt	1,000 1,000
29	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.04	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w okleinie drewnopodobnej dęb lub orzech o wym. 100x210cm - drzwi do łazienek, kratka lub otwór wentylacyjny 0,022m2 3 razem	szt szt	3,000 3,000
30	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.04	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w okleinie drewnopodobnej dęb lub orzech o wym. 90x210cm - drzwi do łazienek, kratka lub otwór wentylacyjny 0,022m2 1 razem	szt szt	1,000 1,000