

OBRÓBKA ATYKI TYTAN- CYNK, KOLOR RAL 7024

PLYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP. EQUITONE, TECTIVA, MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, KOLOR CIEMNOSZARY TE20
LAMPY TYPU PARKOWEGO

RYNNA Ø150, TYTAN- CYNK, GR. 0,8mm, MOCOWANIE WG DOSTAWCY SYSTEMU
LATARNIA TYPU PARKOWEGO

SŁUPY ŻELBETOWE WYKONANE W TECHNOLOGII BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
PORĘCZE WZDŁUŻ RAMPY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZE STALI NIERDZEWNEJ

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE, NP. PŁASZCZOWE-EGO
WIŚNIOWSKI, KOLOR RAL 7045

PLYTY COKÓŁOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
NA KLEJU I SIATCE, NP. ECOMUR

MEMBRANA WYKONANA Z TKANINY TECHNICZNEJ PVC, MOCOWANA DO TRZECH ŁUKÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ, NA ICH GÓRNEJ CZĘŚCI I NAPIĘTA
KONSTRUKCJA ZADASZENIA MEMBRANOWEGO SCENY Z TRZECH ŁUKÓW STALOWYCH
POŁĄCZONE ZE SOBĄ WYGIĘTĄ POPRZECZKĄ

OBRÓBKA ATYKI TYTAN- CYNK, KOLOR RAL 7024

RYNNA Ø150, TYTAN- CYNK, GR. 0,8mm, MOCOWANIE WG DOSTAWCY SYSTEMU
PLYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP. EQUITONE, TECTIVA, MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, KOLOR CIEMNOSZARY TE20

LATARNIA TYPU PARKOWEGO

RURA SPUSTOWA Ø100, TYTAN- CYNK, GR. 0,8mm, MOCOWANIE WG DOSTAWCY SYSTEMU
POSADZKA SCENY BETONOWO- ŻYWICZNA

ŻELBETOWY MUREK OPOROWY WYKONANY W TECHNOLOGII BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
PLYTY COKÓŁOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO NA KLEJU I SIATCE, NP. ECOMUR

KOSTKA GRANITOWA 7/9

PRZĘKÓR C-C

UWAGI OGÓLNE

- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKcie STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY "ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I PPOŻ. WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW PPOŻ.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ PRACOWNIĘ "ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA", WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANŻOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY.

INWESTOR:

Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno- Zdrój
ul. Kosciuszki 17
58-310 Szczawno- Zdrój

PROJEKTANT:

ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław

tel: 0713422278
fax: 0713422278
web: www.as-pap.pl
email: biuro@as-pap.pl

TEMAT:
Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudową instalacji
oświetlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu,
z przyłączeniem wody, kanalizacji, włz
dz. nr 678/2, obręb 1, Szczawno- Zdrój

nr umowy:

nr projektu:

1402

BRANŻA:

architektura i koordynacja:	nr uprawnień	podpis
projektant i:	mgr inż. arch. Maciej Szarapa	19/06/2014
sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Komar	09/06/2014
współpraca:	mgr inż. arch. Agnieszka Osowicz	
współpraca:	mgr inż. arch. Aleksandra Mitara	

konstrukcja:	nr uprawnień	podpis
projektant:	mgr inż. Andrzej Kowal	16/02/2014
sprawdzający:	mgr inż. Anatol Najdek	13/02/2014

instalacje sanitarne:	nr uprawnień	podpis
projektant:	inż. Dariusz Boreczek	19/09/2014
sprawdzający:	inż. Paweł Krzykowiak	21/09/2014

instalacje elektryczne:	nr uprawnień	podpis
projektant:	mgr inż. Piotr Cieślak	28/10/2014
sprawdzający:	inż. Rafał Bulak	10/10/2014

stadium:	branża:	data:
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHIT. KONST.	18-04-2014
nr tytułu nr rysunku:	tytuł:	skala:
1402 02 PW A		1:50
tenat rysunku:	PRZĘKÓR C-C	nr rysunku:
		PW-A-302
		nr planszy:
		10

S1	ŚCIANA ZEWN.	U=0,215 W/m²K
PLYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP. EQUITONE, TECTIVA, MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ	4,0cm	
WĘŁNA MINERALNA NP. ROCKWOOL WENTIROCK F	15,0cm	
BLOKI WAPIENNO- PIASKOWE, NP. SILKA E24	24,0cm	
FARBA SILIKONOWA	0,02cm	

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
FARBA SILIKONOWA		0,02cm
BLOK WAPIENNO- PIASKOWY, NP SILKA E12		12,0cm
FARBA SILIKONOWA		0,02cm

S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
FARBA SILIKONOWA		0,02cm
ŚCIANA ŻELBETOWA		16,0cm
FARBA SILIKONOWA		0,02cm

S4	ŚCIANA FUNDAMENT. U=0,28 W/m ² K	
ŚCIANA ŻELBETOWA		24,0cm
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NA BAZIE CEMENTU, NP. AQUAFIN-1K		0,02cm
TERMOIZOLACJA Z PŁYT STYRODUR		12,0cm
WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA FOLIA KUBEŁKOWA		2,5cm

S5	ŚCIANA COKOŁOWA	
ŚCIANA ŻELBETOWA		24,0cm
HYDROIZOLACJA- PAPA		0,05cm
TERMOIZOLACJA Z PŁYT STYODUR		12,0cm
PLYTY COKOŁOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO NA KLEJU I SIATCE, NP. ECOMUR		2,0cm

S6	ŚCIANA ATYKOWA	
PLYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP. EQUITONE, TECTIVA MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ		4,0cm
WĘŁNA MINERALNA NP. ROCKWOOL WENTIROCK F		15,0cm
BLOKI WAPIENNO- PIASKOWE, NP. SILKA E24		24,0cm
WĘŁNA MINERALNA ROCKWOOL MONROCK PRO		12,0cm
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE		0,025cm
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA		0,04cm

P1	POSADZKA ZAPLECZA U=0,30 W/m²K	
POSADZKA DEKORACYJNA, NP. WEBER.FLOOR 4650		0,5cm
WYLEWKA BETONOWA /JASTRYCH/		5,0cm
FOLIA PE		0,02cm
STYROPIAN TWARDOY EPS 100		10,0cm
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NA BAZIE CEMENTU, NP. AQUAFIN-1K		0,02cm
PLYTA ŻELBETOWA		15,0cm
PODSYPKA PIASKOWA		15,0cm

P2	POSADZKA /SCENA/	
POSADZKA ŻYWICZNA, NP. DECKSHIELD ED		0,5cm
PLYTA ŻELBETOWA		20,0cm
2x FOLIA PE		0,4mm
CHUDY BETON		6,0cm
PODSYPKA PIASKOWA		15,0cm
ZWIR ZAGĘSZCZONY		15,0cm

P3	POSADZKA ZAPLECZA U=0,30 W/m²K	
POSADZKA ŻYWICZNA, NP. FLOWCOAT SF 41		0,5cm
WYLEWKA BETONOWA /JASTRYCH/		5,0cm
FOLIA PE		0,02cm
STYROPIAN TWARDY EPS 100		10,0cm
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NA BAZIE CEMENTU, NP. AQUAFIN-1K		0,02cm
PŁYTA ŻELBETOWA		15,0cm
PODSYPKA PIASKOWA		15,0cm

P4	POSADZKA –SCHODY, RAMPA	
SIKAFLOOR		1,5mm
PLYTA ŻELBETOWA WYKONANA W TECHNOLOGII BETONU ARCHITEKTONICZNEGO		17,0cm
GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Id GRUNTU RODZIMEGO		-

P5	STROPODACH	U=0,20 W/m ² K
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA NRO		0,04cm
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE NRO		0,025cm
WĘŁNA MINERALNA NP. ROCKWOOL MONROCK PRO		20,0cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA		0,05cm
SZLICHTA CEMENTOWA		2,0cm
WARSTWA SPADKOWA Z KERAMZYTObETONU		6–21cm
ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA TYPU FLUGRAN		24,0cm
PREPARAT DO IMPREGNACJI BETONU NP. Sika		

P6	STROPODACH- WEJŚCIE GŁÓWNE	
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA		0,04cm
PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE		0,025cm
WĘŁNA MINERALNA NP. ROCKWOOL MONROCK PRO		20,0cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA		0,05cm
SZLICHTA CEMENTOWA		2,0cm
WARSTWA SPADKOWA Z KERAMZYTObETONU		6-21cm
ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA TYPU FLUGRAN		24,0cm
WĘŁNA MINERALNA NP. ROCKWOOL WENTIROCK F		15,0cm
PLYTY WŁÓKNO- CEMENTOWE, NP. EQUITONE, TECTIVA, MOCOWANE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ		4,0cm

N1	POSADZKA GRANITOWA 7/9	
KOSTKA GRANITOWA 7/9		7-9cm
PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA		3-5cm
GRUBY ŁAMANY ŻWIR		25,0cm
N2	POSADZKA GRANITOWA 4/6	
KOSTKA GRANITOWA 4/6		4-6cm
PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA		3-5cm
GRUBY ŁAMANY ŻWIR		15,0cm

N3	EKOASTER	
ZAZIELENIONA KRATKA- MIESZANKA PIASKU, GLEBY ŻYŹNEJ OGRODOWEJ, KOMPOSTU LUB TORFU		2,0cm
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA- MIESZANKA PIASKU I HUMUSU		5,0cm
WARSTWA NOŚNA- MIESZANKA ŻWIROWA LUB TŁUCZNIOWA		25,0cm
GRUNT RODZIMY		