



Szczawno-Zdrój, 18.06.2014 r.

Znak sprawy: ZI.271.3-1.2014

UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA
SZCZAWNO - ZDRÓJ
ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 886-25-72-767 Regon: 890718219
tel. 74/849-33-36 lub 37, fax 74/843-56-13

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Teatru Letniego, wraz z rozbudową instalacji oświetlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu, z przyłączem wody, kanalizacji i wlvz, w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego, na działce o nr ewid. 678/2 obr. 1 w Szczawnie-Zdroju”

Dnia 16.06.2014r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytania z dnia 16.06.2014 r.

1. Prosimy o udostępnienie spisu rysunków z opisu technicznego, opisu technicznego projektu konstrukcji, zestawień nr 246 PW K Z001, 246 PW K Z002, 246 PW K Z003, 246 PW K Z004, 246 PWKZ011.
2. Dokumentacja przewiduje montaż składanej drabinki do okna wylazowego. Nie ujęto jej w kosztorysie ślepych - prosimy o jego uzupełnienie.
3. Czy okno wylazowe z siłownikiem CPS ma pełnić funkcję klapy ppoż.?
4. W poz. 30 kosztorysu ślepego „Amfiteatr bud. nowy zero” jest błędny obmiar – wysokość docieplenia to 1,80 m a nie 1,70 m, analogicznie w poz. 31 i 32. Prosimy o korektę.
5. W poz. 80 kosztorysu ślepego jw. jest błędny obmiar - wys. okładziny to 1,11 m a nie 1,00 m. Prosimy o korektę.
6. Nie ujęto w kosztorysach ślepych hydroizolacji z papy w ścianie S5 - prosimy o uzupełnienie.
7. Nie ujęto w kosztorysach ślepych wykończenia posadzki zaplecza samopoziomującego kolorowa posadzką dekoracyjną np. WEBER FLORR 4650 DESIGN COLOR zgodnie z PT. Prosimy o uzupełnienie.
8. Nie ujęto w kosztorysach ślepych impregnacji betonu architektonicznego rampy, schodów zewnętrznych i murku oporowego sceny materiałem SIKAFLOOR zgodnie z PT. Prosimy o uzupełnienie.
9. Nie ujęto w kosztorysach ślepych docieplenia attyki z wełny Rockwool Monrock Pro gr.12cm. Prosimy o uzupełnienie.
10. Brak w kosztorysach ślepych obróbki blacharskiej pasa nadrynnowego prosimy o uzupełnienie.
11. Na przekroju E-E pokazano rampę żelbetową, brak tej rampy na rys. konstrukcyjnych, brak ściany rampy w kosztorysach ślepych. Prosimy o rys. konstrukcyjny rampy i uzupełnienie kosztorysu.



Odpowiedzi

- ad. 1. Udostępniamy na stronie internetowej opis techniczny projektu konstrukcji oraz zestawienia.
- ad. 2. W przedmiarach robót (kosztorysy przedmiarowe) „Amfiteatr bud. nowy zero” w dziale 11 - Wyłaz dachowy w poz. 74 zapisano wyłaz dachowy komplet co oznacza, że w wycenie pozycji należy ująć również drabinkę składaną oraz siłownik do otwierania wyłazu.
- ad. 3. Nie pełni funkcji klapy ppoż. Obmiar wyłazu: jest 1,5 x 1,00 m, **ma być 1,00 x 1,00 m.**
- ad. 4. W poz. 30 przedmiaru robót (kosztorys przedmiarowy) „Amfiteatr bud. nowy zero” dział 5.2. – Izolacja z folii kubelkowej i docieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 12 cm należy przyjąć wysokość docieplenia 1,80 m.
Obmiar po zmianach: $1,8 \times [1,9 + 8,35 + 2,1 + 3,25 + 24,95 + 4,5 + 18,4] = 114,21 \text{ m}^2$
Obmiar ulega zmianie i zamiast $107,865 \text{ m}^2$ winno być **$114,21 \text{ m}^2$** .
Analogicznie zmienia się obmiar w poz. 31 i 32 przedmiaru robót.
- ad. 5. W poz. 80 przedmiaru robót (kosztorys przedmiarowy) „Amfiteatr bud. nowy zero” dział 12. – Elewacja przyjęto wysokość cokołu jako średnią 1 m ze względu na zmienną wysokość cokołu w różnych częściach budynku w stosunku do powierzchni gruntu.
- ad. 6. Ujęto w poz. 28 przedmiaru robót (kosztorys przedmiarowy) „Amfiteatr bud. nowy zero” dział 5.1. – Izoalce przeciwwilgociowe fundamentów ław i ścian, docieplenie ściany fundamentowej do cokołu, izoalce przeciwwilgociowe posadzek i izolacja cieplna stropodachu.
- ad. 7. W przedmiarze robót (kosztorys przedmiarowy) „Amfiteatr bud. nowy zero” w dziale 10 – Podłóża i posadzki należy ująć **$82,72 \text{ m}^2$** wykończenia posadzki posadzką dekoracyjną gr. 5 mm. Natomiast w dziale 9 malowanie należy pominąć poz. 60 – dwukrotne malowanie posadzek preparatami do impregnacji betonu, ponieważ nie odpowiada zakresowi prac.
- ad. 8. W przedmiarze robót (kosztorys przedmiarowy) „Amfiteatr bud. nowy zero” w dziale 3.3. – Płyta sceny, schody pochylnia ze zbrojeniem i jego montażem.
Należy ująć impregancję pochylni i schodów wejściowych materiałem impregacyjnym o gr. 1,5 mm na powierzchni $1,35 \times 6,75 + 3,00 \times 2,6 = 16,91 \text{ m}^2$.
- ad. 9. W przedmiarze robót (kosztorys przedmiarowy) „Amfiteatr bud. nowy zero” w dziale 6. – Dach pokrycie i obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, warstwa spadkowa z kereamzytobetonu i kominki wentylacyjne należy ująć docieplenie ogniomuru od wewnątrz (od strony dachu) wełna mineralną gr. 12 cm licząc jako izolacja cieplna pionowa na kleju o wys. 0,3 m. Obmiar: $0,3 \times [20,3 + 5,06 \times 2] = 9,13 \text{ m}^2$.
- ad. 10. W przedmiarze robót (kosztorys przedmiarowy) „Amfiteatr bud. nowy zero” w dziale 6. – Dach pokrycie i obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, warstwa spadkowa z kereamzytobetonu i kominki wentylacyjne jest ujęta obróbka blacharska pasa nadrynnowego w poz. 43.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ad. 11. W przedmiarze robót (kosztorys przedmiarowy) „Amfiteatr bud. nowy zero” w dziale 3.3. – Płyta sceny, schody pochylnia ze zbrojeniem i jego montażem należy dodatkowo policzyć ścianę żelbetową pochylni o gr. 17 cm i wysokości zmiennej od 1,45 m do 1,8 m od długości 6,75 m plus bok schodów wejściowych. Obmiar: $1,8 + 1,45/2 \times 6,75 = 10,97 \text{ m}^2$ plus bok schodów $0,5 \times 1,2 \times 1,2 = 0,72 \text{ m}^2$ powierzchnia razem **11,69 m²**.

W projekcie konstrukcyjnym wykonawczym opisano schody i pochylnie ze zbrojeniem na planie fundamentów rys. 1402PW001.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Tadeusz Włódek

cey
ab