K2	WYKAZ STALI NR :	246_PW_K_004	01
	sprawdził MG	opracował MM	
	nr proj. nr tomu	nr rys. data	

TEMAT	REWITALIZACJA TEATRU LETNIEGO
LOKALIZACJA	
OBSZAR / ELEMENT	**POCHYLNIE, SCHODY WYLEWANE NA GRUNICE**

POZ. NR	ŚREDNICA St 0 S	ŚREDNICA RB-500	ŚREDNICA 34 GS	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ W 1 ELEM	ILOŚĆ RAZEM	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ A - 0 St 0 S 4,5	6	8	A - III N RB-500 6	8	12	16	20	A - III 34 GS 8	10	12	16	20
	mm	mm	mm	mm	szt.	szt.													
	Φ	**Φ**	**Φ**		KPL.	1	POCHYLNIA NA SCENĘ												
90		6		650 000	1	1				650,0									
	Φ	**Φ**	**Φ**		KPL.	1	POCHYLNIA PRZY WEJSCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU												
90		6		550 000	1	1				550,0									
	Φ	**Φ**	**Φ**		KPL.	1	SCHODY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM												
90		6		160 000	1	1				160,0									
	Φ	**Φ**	**Φ**		KPL.	1	PŁYTA SCENY												
90		6		1 700 000	1	1				1 700,0									
DŁUGOŚĆ RAZEM						mb				3 060									
MASA 1 mb						kg/m	0,125	0,222	0,395	0,222	0,395	0,888	1,578	2,466	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466
MASA WG ŚREDNIC						kg				679,2									
MASA WG GATUNKU						**kg**				**679**									
RAZEM - WYKAZ NR				**EKRAN**		**kg**	**679**												