



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA
SZCZAWNO - ZDRÓJ
ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 886-25-72-767 Regon: 890718219
tel. 74/849-39-36 lub 37, fax 74/843-66-13

Szczawno-Zdrój, 20.06.2014 r.

Znak sprawy: ZI.271.3-2.2014

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Teatru Letniego, wraz z rozbudową instalacji oświetlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu, z przyłączem wody, kanalizacji i włz, w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego, na działce o nr ewid. 678/2 obr. 1 w Szczawnie-Zdroju”

Dnia 17.06.2014r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

Zapytania z dnia 17.06.2014 r.

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji obiektu istniejącego lub projektu robót rozbiórkowych. Bez tych dokumentów nie mamy możliwości sprawdzenia poprawności wykonania załączonych do przetargu kosztorysów ślepych „Amfiteatr dojazd zero” i „Amfiteatr rozbiórka zero”. W celu złożenia prawidłowej oferty Wykonawcy niezbędna jest dokumentacja obejmująca całość robót będących przedmiotem przetargu, Zamawiający bowiem przewiduje rozliczenie ryczałtowe za wykonanie całości zadania.
2. Proszę o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli w przedmiarze robót budowlanych dział 4. poz. 26: Dostawa i montaż wraz z projektem warsztatowym kompletnego zadaszenia sceny z powłoki membranowej na konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacją projektową. Czy projekt warsztatowy ma przygotować wykonawca tylko dla siebie w celu wykonania tego pokrycia czy też powinien sporządzić pełną dokumentację projektową, która zostanie przekazana zamawiającemu i która będzie oficjalnym dokumentem.

Odpowiedzi

ad. 1. Dla przedmiotowej realizacji nie jest wymagany projekt rozbiórki obiektu. Stary, zniszczony obiekt amfiteatru wraz z widownią należy rozebrać sposobem ręcznym wraz z fundamentami, celem wykonania nowego amfiteatru. Gruz i materiały budowlane z rozbiórki zostaną wywiezione na wysypisko z utylizacją.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nowy obiekt powstanie w miejscu lokalizacji pozostałości po dawnym amfiteatrze parkowym. Obrys bryły projektowanego budynku odpowiada bryle dawnego amfiteatru. Planowany obiekt będzie posiadał zbliżoną powierzchnię zabudowy i kubaturę.

ad. 2. W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że w odniesieniu do konstrukcji stalowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji stosowanie do zapisów normy PN 06200. Wymaga się analogicznego zakresu projektu dla membrany. Dla membrany należy przedstawić obliczenia nośności połączeń lub badania laboratoryjne. Dokumentacja musi być przedłożona zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do prac.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczarny Zdroju
Urszula Burek

eb d
dyb