

Szczawno-Zdrój 27.07.2015 r.

ZI.271.1-2.2015

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”

Dnia 23. i 24.07.2015 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

Zapytanie z dnia 23.07.2015 r.

Prosimy o wyjaśnienie czy balustrady wzdłuż chodnika oraz na tarasie kotłowni leżą w zakresie niniejszego zamówienia. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Zamówienie nie obejmuje wykonania balustrad wzdłuż chodnika i na tarasie kotłowni. Przedmiar robót obejmuje tylko wykonanie barierek schodów zejściowych na boisko.

Zapytanie z dnia 24.07.2015 r.

W związku z różnicami w zapisach projektu stanowiącego integralny załącznik SIWZ dot. nawierzchni prosimy o wyjaśnienie wymaganego sposobu wykonania nawierzchni syntetycznej bieżni. Mianowicie wg rysunku PZ/2 pt. „przekroje terenu” warstwy nawierzchni bezpiecznej są wyszczególnione w przekroju warstw B1, wg którego nad gruntem rodzimym wyszczególnia się kolejno warstwy:

- stabilizacyjna
- odsączająca
- konstrukcyjna z kruszywa łamanego
- wyrównawcza - kliniec
- mata elastyczna ET
- warstwa nawierzchni poliuretanowej natryskowej

Punkt 6 opisu technicznego nie zaleca wykonania nawierzchni natryskowej - "Instalowanie nawierzchni poliuretanowych typu natryskowego nie jest zalecane ze względu na krótkotrwałe zachowanie parametrów dynamicznych i krótkotrwały okres użytkowania (...)" co stoi w sprzeczności rys PZ/2.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o wyjaśnienie dot. możliwości zastosowania typu nawierzchni bezpiecznej jaką dopuszcza zamawiający.

Odpowiedź

W związku z oczywistą omyłką w opisie rysunku PZ/2 zmienia się treść opisu warstwy B1 i załącza rysunek PZ/2 ze skorygowanym opisem przekroju bieżni lekkoatletycznej.

Uzupełnienie przedmiaru robót

Zamawiający uzupełnił przedmiar robót o nieuwzględnione elementy drenażu tj.:

- 1) drenaż \varnothing 80 mm z otuliną – 903 m,
- 2) drenaż \varnothing 180 mm z otuliną – 157,5 m (korekta długości).

Skorygowany przedmiar robót zamawiający zamieścił na stronie internetowej.

BURMISTRZ
Szczawnica-Zdrój

Marek Fedoruk