

PRZEDMIAR ROBÓT 009-05-015

Budowa: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch mieszkań na lokal usługowo-biurowy
Obiekt: Lokale Mieszkalne nr 1 i 2
Rodzaj robót: Remont ze zmianą sposobu użytkowania
Lokalizacja: ul. Kościuszki 19A
58-300 Szczawno Zdrój (działka nr 538/2 obr.1 Szczawno-Zdrój)

Zamawiający: Uzdrowska Gmina Miejska
ul. Kościuszki 17,
58-310 Szczawno-Zdrój.

PRZEDMIAR 009-05-015

Strona 1

03-07-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch mieszkań na pierwszym piętrze na lokal usługowo-biurowy				
1.1	Prace demontażowe				
1.1	10	KNR	402-03-14-03-00 Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1,000
1.1	20	KNR	402-03-14-05-00 Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
1.1	30	KNR	402-03-09-02-00 Demontaż podejścia do gazomierza z rurą przyłącz ø 25 mm	kmpl	1,000
1.1	40	KNR	402-03-08-02-00 Demontaż rurociągu stalowego ø 25-32 mm (gazowy)	metr	10,500
1.1	50	KNR	402-02-33-06-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	8,000
1.1	60	KNR	402-02-33-08-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	2,000
1.1	70	KNR	402-02-30-07-00 Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	6,000
1.1	80	KNR	N008-01-23-07-00 Demontaż wodomierza skrzydełkowego ø 25-32	szt	3,000
1.1	90	KNR	402-01-31-01-01 Demontaż zaworu czerpального ø 20 mm z zakorkow. podejścia	szt	1,000
1.1	100	KNR	402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	5,000
1.1	110	KNR	402-01-32-02-00 Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt	2,000
1.1	120	KNR	402-01-32-04-00 Demontaż baterii bidetowej	szt	1,000
1.1	130	KNR	402-01-14-02-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 25-32 mm	metr	12,000
1.1	140	KNR	402-01-14-01-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	14,000
1.1	150	KNR	402-05-20-05-00 Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długość 1 m	szt	7,000
1.1	160	KNR	402-05-20-06-00 Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długość 2 m	szt	2,000
1.1	170	KNR	402-05-12-02-00 Demontaż zaworu grzejnikowego (dwuzłączki) gwin ø 25-32 mm	szt	7,000
1.1	180	KNR	402-05-07-02-00 Demontaż rurociągu stal o łącz. gwintowanych ø 25-32 mm	metr	12,000
1.1	190	KNR	402-05-07-01-00 Demontaż rurociągu stal o łącz. gwintowanych ø 15-20 mm	metr	39,000
1.1	200	KNR	402-02-35-07-00 Demontaż wanny z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
1.1	210	KNR	402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	3,000
1.1	220	KNR	402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
1.1	230	KNR	402-02-35-02-00 Demontaż kompletu bidetowego z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
1.1	240	KNR	402-02-35-03-00 Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
1.1	250	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,500
1.1	260	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Przyjęto 10km (1,5*10=15m3)	m ³	15,000

1.2 Wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, wentylacyjna

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2.1	Wewnętrzna instalacja wodociągowa				
1.2.1	10	KNR	401-03-33-11-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
1.2.1	20	KNR	401-02-10-06-00 Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,04 m ² w betonie żużlowym	metr	47,000
1.2.1	30	KNR	Rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie murowanej w budynkach mieszkalnych ø 15 (analogia)	metr	27,000
1.2.1	40	KNR	Rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie murowanej w budynkach mieszkalnych ø 20	metr	8,000
1.2.1	50	KNR	Rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie murowanej w budynkach mieszkalnych ø 25	metr	12,000
1.2.1	60	KNR	Izolacja rury ø 15 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	27,000
1.2.1	70	KNR	Izolacja rury ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	8,000
1.2.1	80	KNR	Izolacja rury otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warst gr=13 mm ø 28	metr	12,000
1.2.1	90	KNKB	Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 15	szt	2,000
1.2.1	100	KNR	Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych ø 15	kmpl	2,000
1.2.1	110	KNR	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	14,000
1.2.1	120	KNR	Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ø 15	szt	3,000
1.2.1	130	KNNR	N004-01-36-01-00 Zawór czerpalne z tworzywa sztucznego ø 15	szt	2,000
1.2.1	140	KNR	Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m ² bez deskowania	metr	47,000
1.2.1	150	KNR	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	5,000
1.2.1	160	KNR	Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15	szt	2,000
1.2.1	170	WKNR	W215-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych	metr	47,000
1.2.1	180	KNR	215-01-10-04-00 Próba szczelności w bud niemieszk instalacji wodoc	metr	47,000
1.2.2	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna				
1.2.2	10	KNR	401-03-33-11-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
1.2.2	20	KNR	401-02-10-06-00 Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,04 m ² w betonie żużlowym	metr	6,000
1.2.2	30	KNR	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 40	metr	2,500
1.2.2	40	KNR	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	5,500
1.2.2	50	KNR	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 75	metr	3,000
1.2.2	60	KNR	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110	metr	1,400
1.2.2	70	KNR	Wpust kamionkowy kwasoodporny na kit asfaltowy ø 50	szt	1,000
1.2.2	80	KNR	Pisuar porcelanowy z zaworem splukującym	kmpl	1,000
1.2.2	90	KNR	Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	4,000
1.2.2	100	KNR	215-02-20-05-01 Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce	szt	2,000
1.2.2	110	KNR	215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	2,000
1.2.2	120	KNR	215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	8,000
1.2.2	130	KNR	215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	2,000
1.2.3	Wewnętrzna instalacja c.o.				
1.2.3	10	KNKB	002-01-01-09-00 Otwory w ścianach murowanych z 11/2 i 2 cegieł	szt	11,000
1.2.3	20	KNR	035-02-01-03-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 15*1,0	metr	63,000
1.2.3	30	KNR	035-02-01-04-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 18*1,0	metr	38,000
1.2.3	40	KNR	035-02-01-05-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 22*1,0	metr	5,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2.3	50	KNR	035-02-01-06-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 28*1,5	metr	8,500
1.2.3	60	KNR	215-04-08-03-00 Zawór mos przelotowy gwintowany M3007 ø 25	szt	1,000
1.2.3	70	KNKB	041-03-05-02-00 Zawór przelotowy gwintowany M3007 ø 25	szt	1,000
1.2.3	80	KNR	215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-60/90	kmpł	1,000
1.2.3	90	KNR	215-04-19-12-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-60/70	kmpł	1,000
1.2.3	100	KNR	215-04-19-15-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-60/140	kmpł	2,000
1.2.3	110	KNR	215-04-19-16-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-60/160	kmpł	1,000
1.2.3	120	KNR	215-04-19-14-16 Grzejnik płytowy PURMO C21S-60/120 (anaogia)	kmpł	1,000
1.2.3	130	KNR	215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy PURMO C21S-60/100 (analogia)	kmpł	1,000
1.2.3	140	KNR	215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy PURMO C21S-60/90 (analogia)	kmpł	1,000
1.2.3	150	KNR	215-04-19-11-12 Grzejnik płytowy PURMO C11-60/50	kmpł	3,000
1.2.3	160	KNR	215-04-19-12-12 Grzejnik płytowy PURMO C11-60/80	kmpł	1,000
1.2.3	170	KNR	035-02-14-01-00 Podłączenie grzejnika płytowego lub rzędowego do instalacji CO od dołu ø 15	szt	12,000
1.2.3	180	KNR	035-02-15-02-00 Zawór grzejnikowy DANFOSS typ RTD-N15 ø 1/2"	szt	12,000
1.2.3	190	KNR	035-02-15-04-03 Głowica termostatyczna DANFOSS typ RTS-3600	szt	12,000
1.2.3	200	KNR	035-02-15-06-00 Zawór grzejnikowy powrotny DANFOSS typ RLV-15 ø 1/2"	szt	12,000
1.2.3	210	KNR	035-02-15-10-00 Odpowietrznik ręczny do grzejnika TACO-VENT ø 1/2"	szt	12,000
1.2.3	220	KNR	035-02-31-03-00 Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych	metr	124,500
1.2.3	230	KNR	035-02-31-04-00 Próba szczelności instalacji co w budynkach niemieszkalnych	metr	124,500
1.2.3	240	KNR	035-02-31-06-00 Próba instalacji co na gorąco bez regulacji	szt	11,000
1.2.4	Wentylacja				
1.2.4	10	KNR	401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	3,000
1.2.4	20	CEN	000-00-00-00-00 Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000