
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : ul. Kolejowej 13 dz. nr 165 obręb 2
INWESTOR : Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 17 Szczawno-Zdrój 58-310
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Rajca
DATA OPRACOWANIA : 09.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka budynku gospodarczego			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
d.1	0509-01	8.73*5.2+5.4*2.4	m ²	58.356	
				RAZEM	58.356
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	8.73*5.2+5.4*2.4	m ²	58.356	
				RAZEM	58.356
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06	8.73*5.2+5.4*2.4	m ²	58.356	
				RAZEM	58.356
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (5.2*2*3.2)*0.25+(8.73*3.2+8.73*2.5+2.18*2*2.4)*0.25-(0.8*1.8*6)*0.25+<ściany wewnętrzne>(5.2*2*3.2+2.18*2*2.4)*0.15	m ³		
d.1	0102-02		m ³	27.778	
				RAZEM	27.778
5	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <rozebranie ścian poniżej gruntu 40 cm> (5.2*2*0.4)*0.25+(8.73*0.4+8.73*0.4+2.18*2*0.4)*0.25	m ³		
d.1	0101-01		m ³	3.222	
				RAZEM	3.222
6	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku w tym transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu 36.974 *1.6	t		
d.1			t	59.158	
				RAZEM	59.158
7	KNR 4-04	Transport papy asfaltowej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (8.73*5.2+5.4*2.4)*0.015	m ³		
d.1	1101-02		m ³	0.875	
				RAZEM	0.875
8	KNR 4-04	Transport papy asfaltowej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 4 (8.73*5.2+5.4*2.4)*0.015	m ³	0.875	
				RAZEM	0.875
9		Oplata za składowanie papy na wysypisku	t		
d.1		0.875*2	t	1.750	
				RAZEM	1.750
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z cegieł zwykłych na rąb	m ²		
d.1	0504-05	8.23*5.2+4.9*2.4	m ²	54.556	
				RAZEM	54.556
11	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 0.3*0.4*(5.2*2+8.73*2+2.18*2)	m ³		
d.1	0105-03		m ³	3.866	
				RAZEM	3.866
12	KNR 4-01	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III 8.73*5.2+5.4*2.4	m ²		
d.1	0101-06		m ²	58.356	
				RAZEM	58.356
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (8.73*5.2+5.4*2.4)*0.2	m ³		
d.1	0218-02		m ³	11.671	
				RAZEM	11.671
14	KNR 4-01	Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III-ziemia do rozplantowania (8.73*5.2+5.4*2.4)*0.2	m ³		
d.1	0108-02		m ³	11.671	
	analogia			RAZEM	11.671
15	KNR 4-01	Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-04	Krotność = 2 (8.73*5.2+5.4*2.4)*0.2	m ³	11.671	
				RAZEM	11.671
16	kalk. własna	Zakup mieszanki gruntowej z ziemi urodzajnej do rozplantowania na terenie rozbiórki (8.73*5.2+5.4*2.4)*0.2*2	t		
d.1			t	23.342	
				RAZEM	23.342
17	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia (8.73*5.2+5.4*2.4)	m ²		
d.1	0401-01		m ²	58.356	
				RAZEM	58.356