
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : ul. Kolejowej 30 dz. nr 69 obręb 2
INWESTOR : Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 17 Szczawno-Zdrój 58-310
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Rajca
DATA OPRACOWANIA : 10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka budynku gospodarczego			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
d.1	0509-01	12.37*3.7	m ²	45.769	
				RAZEM	45.769
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	12.37*3.7	m ²	45.769	
				RAZEM	45.769
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06	12.37*3.7	m ²	45.769	
				RAZEM	45.769
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (12.37*3+2.8*2.9+12.37*2.8+2.8*1.4)*0.25-(0.8*2.0)*0.25*5+<ściany wewnętrzne>(2.8*3*2.8)*0.15	m ³		
d.1	0102-02		m ³	22.475	
				RAZEM	22.475
5	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <rozebranie ścian poniżej gruntu 40 cm> (12.37*0.4+2.8*0.4+12.37*0.4)*0.25+<ściany wewnętrzne>(2.8*3*0.4)*0.15	m ³		
d.1	0101-01		m ³	3.258	
				RAZEM	3.258
6	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku w tym transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku (22.475+3.258+33.936*0.12) *1.6	t		
d.1			t	47.689	
				RAZEM	47.689
7	KNR 4-04	Transport papy asfaltowej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	12.37*3.7*0.015	m ³	0.687	
				RAZEM	0.687
8	KNR 4-04	Transport papy asfaltowej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 4 12.37*3.7*0.015	m ³	0.687	
				RAZEM	0.687
9		Oplata za składowanie papy na wysypisku	t		
d.1		0.687*2	t	1.374	
				RAZEM	1.374
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	12.12*2.8*0.12	m ³	4.072	
				RAZEM	4.072
11	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0105-03	0.3*0.4*(12.37*0.4+2.8*0.4+12.37*0.4)	m ³	1.322	
				RAZEM	1.322
12	KNR 4-01	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m ²		
d.1	0101-06	12.37*3.7	m ²	45.769	
				RAZEM	45.769
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-02	12.37*3.7*0.2	m ³	9.154	
				RAZEM	9.154
14	KNR 4-01	Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III-ziemia do rozplantowania	m ³		
d.1	0108-02	12.37*3.7*0.2	m ³	9.154	
	analogia			RAZEM	9.154
15	KNR 4-01	Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-04	Krotność = 2 12.37*3.7*0.2	m ³	9.154	
	analogia			RAZEM	9.154
16	kalk. własna	Zakup mieszanki gruntowej z ziemi urodzajnej do rozplantowania na terenie rozbiórki	t		
d.1		12.37*3.7*0.2*2	t	18.308	
				RAZEM	18.308
17	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-01	12.37*3.7	m ²	45.769	
				RAZEM	45.769