

Szczawno-Zdrój, 29.04.2016 r.

ZI.271.5-4.2016

#### WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskową część Szczawna Zdroju z drogami wojewódzkimi nr 375 i 376 – etap I, remont ulicy Mickiewicza i przebudowa ulicy Ułanów Nadwiślańskich”

Dnia 27.04.2016 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przytaczając jednocześnie treść zapytania.

#### ZAPYTANIA

1. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której Wykonawca ma uwzględnić wykonanie wykopów pod studnie rewizyjne z kręgów betonowych i studzienki ściekowe, oraz wykonanie zasypki.
2. Część istniejących chodników na przebudowywanych odcinkach ulic jest wykonana z kostki betonowej. Czy Zamawiający zezwoli na ponowne wykorzystanie kostki betonowej na nawierzchni nowych chodników?
3. Na ul. Mickiewicza i części ul. Ułanów Nadwiślańskich Zamawiający przewiduje wykonanie tylko nakładki w postaci w-wy wyrównawczej grubości od 0 cm do 4 cm oraz wykonanie w-wy ściernawczej grubości 4cm, mimo że na jezdniach występują liczne spękania nawierzchni co sugeruje uszkodzenie również głębszych warstw konstrukcyjnych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 5-letniej gwarancji (nawet do 10 lat) na wykonane roboty. Czy w zawiązku z faktem, iż przewidzieli Państwo na w/w odcinkach wykonanie tylko nakładki, posiadają Państwo jakiegokolwiek badania potwierdzające, że konstrukcja poniżej głębokości frezowania jest w dobrym stanie i nie wpłynie negatywnie na wykonaną nakładkę w okresie wymagalnego okresu gwarancji?

#### ODPOWIEDZI

- ad 1. Wykonanie wykopów pod studnie rewizyjne z kręgów betonowych i studzienki ściekowe oraz wykonanie zasypki należy uwzględnić w części I remont ulicy Mickiewicza w poz. kosztorysowych 21 i 23 a w części II przebudowa ulicy Ułanów Nadwiślańskich w poz. kosztorysowych 21, 22 i 24.
- ad 2. Nie wyraża się zgody na wbudowanie odzyskanej kostki betonowej. Odzyskaną kostkę betonową należy oczyścić, umieścić na paletach i odwieźć na odległość do 1 km.
- ad 3. Zamawiający nie posiada żadnych badań.

BURMISTRZ  
Szczawno-Zdroju  
  
Marek Fedoruk