

WAŃKOWICZA – CHODNIKI str. prawa (od ul. Kolejowej)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	123.000		
2	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm z wywozem i kosztami składowania	m2	154.500		
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławą betonową z wywozem i kosztami składowania	m	123.000		
4	KNR 2-31 0101-05	Wykonanie koryta na całej szerokości chodników głębokości 20 cm z wywozem i kosztami składowania	m2	154.500		
5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i kosztami składowania	m	103.000		
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	13.960		
7	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki obniżone betonowe o wymiarach szerokości 15cm	m	123.000		
8	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	103.000		
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	154.500		
10	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	154.500		
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

WAŃKOWICZA – CHODNIKI str. lewa (od ul. Kolejowej)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	122.000		
2	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm z wywozem i kosztami składowania	m2	183.000		
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławą betonową z wywozem i kosztami składowania	m	122.000		
4	KNR 2-31 0101-05	Wykonanie koryta na całej szerokości chodników głębokości 20 cm z wywozem i kosztami składowania	m2	183.000		
5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem i kosztami składowania	m	60.000		
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	12.060		
7	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki obniżone betonowe o wymiarach szerokości 15cm	m	122.000		
8	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	60.000		
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	183.000		
10	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	183.000		
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: