

Przedmiar robót

Kosztorys

Data: 03-07-2017

Budowa: Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej w Szczawnie- Zdroju

Obiekt: Oświetlenie uliczne.

Zamawiający: Uzdrowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

58-310 Szczawno-Zdrój

ul. Kościuszki 17

Jednostka opracowująca kosztorys: P.U. AMTEL

ul. Słoneczna 17

58-310 Szczawno-Zdrój

P.U. AMTEL

Andrzej Meliński

ul. Słoneczna 17, tel. 603 917 329

58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

NIP 886-002-85-22

Kosztorys opracowali:

Wojciech Jasiński,

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:



Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Ulica Krótka Szczawno-Zdrój				
1.1 KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV 0,8*0,4*365	117		m3
1.2 KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych Bednarka FeZn 30x4	160		m
1.3 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	365	2	m
1.4 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm	11		m
1.5 TPSA 39/103/3 (2)	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebicciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 140 mm, nakłady na 1 przepust	1		szt
1.6 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych DVR110 mm	200		m
1.7 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych DVR 75 mm (dla oświetlenia)	165		m
1.8 KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	94,9		m3
1.9 KNR 201/236/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	94,9		m3

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bednarka ocynkowana	m	166,4		
2.	Piasek naturalny do nawierzchni drogowych	m3	40,88		
3.	Rura DVR 110	m	208		
4.	Rura DVR 75	m	171,6		
5.	Rura HDPE Fi-140 mm	m	1,04		
6.	Rura osłonowa HDPE 140/8	m	11,44		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					