

Szczawno-Zdrój, 18...07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZI.271.ZO. 35 .2017

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie z kostki kamiennej nawierzchni drogi dojazdowej- działka 353/26 obr. 1 przy ul. Słowackiego 5 w Szczawnie-Zdroju.

2. Zakres robót budowlanych wg załączonego przedmiaru robót.

Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

2. Termin składania ofert: 24.07.2017 r.

3. Termin wykonania zamówienia: 30 dni licząc od dnia przekazania placu budowy.

4. Gwarancja na zrealizowane roboty 60 miesięcy.

5. Ofertę zawierającą wartość brutto za zrealizowanie zakresu prac wynikającego z przedmiaru robót należy złożyć w zamkniętej kopercie z tytułem „ul. Słowackiego 5” w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 17 do 24.07.2017 r. do godz. 12:00.

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Chałdaś
Tel. 74 849 39 25

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk

SŁOWACKIEGO 5

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0805-02	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej	m2	319.000		
2	KNR 2-31 0806-04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 16-20 cm na podsypce piaskowej	m2	17.600		
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywozem i kosztami składowania	m2	338.000		
4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	338.000		
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obramowania betonowa z oporem	m3	7.000		
6	KNR 2-31 0406-01	Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej 16-20 cm (materiał z rozbiórki)	m2	20.000		
7	KNR 2-31 0505-03	Nawierzchnia kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	319.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

17.07.2014
