

Szczawno-Zdrój, 11.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZI.271.ZO. 5 .2018

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie z płyt kamiennych i kostki kamiennej 105 mb nawierzchni chodnika ul. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju pomiędzy posesjami nr 26 i 29.

2. Zakres robót budowlanych wg załączonego przedmiaru robót 1 mb chodnika.

Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

3. Termin składania ofert: 15.02.2018 r.

4. Termin wykonania zamówienia: 30 dni licząc od dnia przekazania placu budowy.

5. Gwarancja na zrealizowane roboty 60 miesięcy.

5. Ofertę zawierającą wartość brutto za zrealizowanie zakresu prac wynikającego z przedmiaru robót tj. 1 mb chodnika należy złożyć w zamkniętej kopercie z tytułem „ul. Sienkiewicza” w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 17 do 15.02.2018 r. do godz. 12:00.

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Chałdaś
Tel. 74 849 39 25

301218 

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6-8 cm na podsypce piaskowej - około 0,6m/mb do ponownego wykorzystania	m2	0.600		
2	KNR 2-31 0815-03 analogia	Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce piaskowej z wywozem do 2 km	m2	0.840		
3	KNR 2-31 0805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wywozem do 1km	m2	0.360		
4	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - grubość średnia 5 cm	m3	0.060		
5	KNR 2-31 0502-07	Chodniki z płyt kamiennych o grubości min. 6 cm o wymiarach 60x60 lub 120x60 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.200		
6	KNR 2-31 0301-06	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	0.600		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Koszt wykonania 1mb nawierzchni chodnika ul. Sienkiewicza

3100218

