

ZI.271.2-1.2018

## WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, w ramach RPO WD 2014-2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w dniu 2.02.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

### Zapytania

Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. W projektach do ocieplenia stropodachu / dachu przy ul. Sienkiewicza 46 i Słowackiego 23 oraz 29 wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.

Parametry materiału:

Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Klasa reakcji na ogień B-s2, d0 (spełnia wymogi § 216 ust. 2 pod względem nierozprzestrzeniania ognia elementów budynków dla ZL I-V Dz.U. 2017 r. Poz. 2285 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie )

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza  $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$

Ciepło właściwe  $c 2,15 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$

Wilgotność normalna 7%

Gęstość objętościowa Isofloc F 25 kg/ m<sup>3</sup> - stropodachy  
Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobataę Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Wymiana stolarki okiennej:

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paroprzepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o prawne uzasadnienie, z jakich powodów materiał nie może być wykorzystany.

### **Odpowiedzi:**

Dla istniejących stropów ze ślepym pułapem należy wykonać izolację cieplną zapewniającą uzyskanie przez strop wymaganego w Audycie energetycznym współczynnika przenikania ciepła tj.:

- budynek przy ul. Sienkiewicza 40 – 0,17 W/m<sup>2</sup>K),
- budynek przy ul. Słowackiego 23 - 0,20 W/m<sup>2</sup>K),
- budynek przy ul. Słowackiego 29 - 0,20 W/m<sup>2</sup>K).

Sposób montażu stolarki okiennej opisano w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Jednakże zgodnie przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

BURMISTRZ  
Szczepłowa-Zdroju  
*Marek Fedoruk*  
Marek Fedoruk

*g*