

Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ulicy Klonowej na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Słonecznej – strona lewa
oraz wzmocnienie pobocza – strona prawa
(Lokalizacja inwestycji: dz. nr 385/6; obręb – Szczawno – Zdrój)

nazwa i adres zamawiającego :
UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO - ZDRÓJ
58-310 Szczawno - Zdrój, ul. Kościuszki 17



PRZEDMIAR ROBÓT

opracowany na podstawie dokumentacji uproszczonej
UL. KLONOWA W SZCZAWNIE – ZDROJU
ODCINEK: OD HM 0+000 ÷ DO HM 1+47,40 - długości 147,40 m.

Lokalizacja inwestycji : dz. nr 385/6; obręb – Szczawno – Zdrój obszar miejski
Ulica Klonowa, na odcinku od Mickiewicza do ulicy Słonecznej

Kod CPV 45233142-6
„prace dotyczące naprawy dróg”

województwo : **DOLNOŚLĄSKIE**
powiat : **WAŁBRZYSKI**
gmina : **UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO – ZDRÓJ**
obręb : **Szczawno – Zdrój, obszar miejski**
numer ew. działki : **385/6**

Poziom cen :

Opracował : mgr inż. Zbigniew Sierakowski

Data opracowania : 12 marca 2018 roku

Użyte w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunków Ustawy o WYROBACH Budowlanych oraz pozwoleń na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej.

*) podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

PRZEDMIAR ROBÓT _

Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ulicy Klonowej na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Słonecznej – strona lewa i wzmocnienie pobocza – strona prawa w Szczawnie – Zdroju, odcinek długości 147,40 mb

I.p.	numer specyfikacji technicznej	wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	nazwa jednostki	ilość	cena jednostki	wartość
1	2	3	4	5	6	7
I. I - ETAP REALIZACYJNY [budowa chodnika przy ulicy Klonowej – strona lewa z wymianą krawężnika]						
1.	D-00.00.00	Dostosowanie do Wymagań Ogólnych W pozycji ujęto kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną, ubezpieczenia, zaplecze budowy, organizację ruchu zastępczego, tymczasową organizację ruchu itp. koszty okołobudowlane	kpl	1,000	0,-- zł	0,-- zł
2.	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa drogowego od hm 0+000 + do hm 1+47,40.	km	0,147	0,-- zł	0,-- zł
3.	D-00.00.00	Rozbiórka elementów ulic Rozebranie istniejących krawężników z usunięciem z budowy krawężników nie nadających się do ponownego wbudowania, krawężniki w dobrym stanie do oczyszczenia i pozostawienia do ponownego wbudowania.	mb	138,500	0,-- zł	0,-- zł
4.	D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Roboty ziemne dla konstrukcji chodnika, wjazdów i krawężników Wykonanie rowka pod nowy krawężnik z oporem : $0,45 \times 0,25 \times 138,50 = 15,60 \text{ m}^3$, Wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję chodnika i wjazdów na posesję : $196,0 \times 0,23 + 34,0 \times 0,36 = 57,30 \text{ m}^3$ Załadunek nadmiaru i usunięcie z terenu budowy, część urobku do wbudowania w przestrzeń terenu zielonego.	m ³	72,900	0,-- zł	0,-- zł
5.	D-02.03.01	Wykonanie nasypu – wbudowanie gruntu z wykopu pod konstrukcję chodnika Wbudowanie części (przyjęto 25%) gruntu z wykopu w przestrzeń terenu zielonego, wyrównanie powierzchni z przygotowaniem do ułożenia humusu pod trawnik	m ³	20,200	0,-- zł	0,-- zł
6.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, przygotowanie podłoża do ułożenia warstw konstrukcyjnych chodnika i wjazdów: - powierzchnia chodnika_196 m ² - powierzchnia wjazdów_34 m ²	m ²	230,000	0,-- zł	0,-- zł
7.	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe Wykonanie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce z miążu kamiennego	mb	284,000	0,-- zł	0,-- zł
8.	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość po zagęszczeniu min. 12 cm.	m ²	196,000	0,-- zł	0,-- zł
9.	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego Wykonanie podbudowy pod wjazdy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość po zagęszczeniu min. 25 cm.	m ²	34,000	0,-- zł	0,-- zł
10.	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej Wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce z miążu kamiennego frakcji 0/5 mm, grubość podsypki po zagęszczeniu min. 5 cm.	m ²	230,000	0,-- zł	0,-- zł

11.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych Ułożenie w gotowym rowku krawężnika nowego betonowego 12/15x30x100 na ławie z mieszanki betonowej klasy C12/15 w ilości ok. 0,075 m³/mb ławy	mb	138,500	0,-- zł	0,-- zł
12.	D-00.00.00	Uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową Uszczelnienie-uzupełnienie przestrzeni pomiędzy ułożonym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią asfaltową ulicy Klonowej masą mineralno-bitumiczną np.. typu AC8S lub masą asfaltową do naprawy nawierzchni „na zimno” 138,50x0,20*0,05=1,385 m³, tj. ok. 3,5 Mg	Mg	3,500	0,-- zł	0,-- zł
13.	D-09.01.01	Zieleń Uporządkowanie terenów zieleni po zakończeniu realizacji robót chodnikowych, wyrównanie terenu i założenie nowych trawników przy założeniu dostarczenia nowego humusu gr. min. 6 cm	m²	359,000	0,-- zł	0,-- zł
14.	D-00.00.00	Zabezpieczenie kabli energetycznych Założenie rur osłonowych dwudzielnych śr. min. 75 mm na odkrytych w czasie prowadzenia robót ziemnych istniejących kablach energetycznych	mb	23,000	0,-- zł	0,-- zł
15.	D-00.00.00	Zamontowanie wpustu ulicznego Wykonanie w miejscu optymalnym wpustu ulicznego śr. 450/500 mm z osadnikiem wraz z włączeniem przykanalika do istniejącego cieku wodnego, długość przykanalika ok. 7 m.	kpl.	1,000	0,-- zł	0,-- zł
RAZEM _ I – ETAP (chodnik) :					0,-- zł	
podatek od towarów i usług VAT – 23 % :					0,-- zł	
OGÓŁEM _ I – ETAP (chodnik) :					0,-- zł	

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU :

RAZEM :	0,-- zł
podatek od towarów i usług VAT – 23 % :	0,-- zł
OGÓŁEM :	0,-- zł

stownie :

.....

podpis i pieczęć osób upoważnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta