

Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ulicy Klonowej na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Słonecznej – strona lewa
oraz wzmocnienie pobocza – strona prawa
(Lokalizacja inwestycji: dz. nr 385/6; obręb – Szczawno – Zdrój)

nazwa i adres zamawiającego :
UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO - ZDRÓJ
58-310 Szczawno - Zdrój, ul. Kościuszki 17



PRZEDMIAR ROBÓT

opracowany na podstawie dokumentacji uproszczonej
UL. KLONOWA W SZCZAWNIE – ZDROJU
ODCINEK: OD HM 0+000 ÷ DO HM 1+47,40 - długości 147,40 m.

Lokalizacja inwestycji : dz. nr 385/6; obręb – Szczawno – Zdrój obszar miejski
Ulica Klonowa, na odcinku od Mickiewicza do ulicy Słonecznej

Kod CPV 45233142-6
„prace dotyczące naprawy dróg”

województwo : **DOLNOŚLĄSKIE**
powiat : **WAŁBRZYSKI**
gmina : **UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO – ZDRÓJ**
obręb : **Szczawno – Zdrój, obszar miejski**
numer ew. działki : **385/6**

Poziom cen :

Opracował : mgr inż. Zbigniew Sierakowski

Data opracowania : 12 marca 2018 roku

Użyte w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunków Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz pozwoleń na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej.

*) podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

PRZEDMIAR ROBÓT _

Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ulicy Klonowej na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Słonecznej – strona lewa i wzmocnienie pobocza – strona prawa w Szczawnie – Zdroju, odcinek długości 147,40 mb

I.p.	numer specyfikacji technicznej	wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	nazwa jednostki	ilość	cena jednostki	wartość
1	2	3	4	5	6	7
II. II – ETAP REALIZACYJNY [wzmocnienie pobocza gruntowego po stronie prawej]						
15.	D-00.00.00	Dostosowanie do Wymagań Ogólnych W pozycji ujęto kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną, ubezpieczenia, zaplecze budowy, organizację ruchu zastępczego, tymczasową organizację ruchu itp. koszty okołobudowlane	kpl	1,000	0,-- zł	0,-- zł
16.	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa drogowego od hm 0+40,00 + do hm 1+47,40.	km	0,106	0,-- zł	0,-- zł
17.	D-00.00.00	Rozbiórka elementów ulic Rozebranie istniejących krawężników z usunięciem z budowy krawężników nie nadających się do ponownego wbudowania, krawężniki w dobrym stanie do oczyszczenia i pozostawienia do ponownego wbudowania.	mb	106,100	0,-- zł	0,-- zł
18.	D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Roboty ziemne dla konstrukcji pobocza, krawężników i ścieku Wykonanie rowka pod nowy krawężnik z oporem : $0,45 \times 0,25 \times 18,0 = 2,03 \text{ m}^3$, Wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję pobocza : $398,0 \times 0,36 = 143,30 \text{ m}^3$ Wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję ścieku granitowego : $88,10 \times 0,79 \times 0,36 = 25,06 \text{ m}^3$ Załadunek nadmiaru i usunięcie z terenu budowy, część urobku do wbudowania w przestrzeń terenu zielonego.	m ³	170,400	0,-- zł	0,-- zł
19.	D-02.03.01	Wykonanie nasypu – wbudowanie gruntu z wykopu pod konstrukcję chodnika Wbudowanie części (przyjęto 25%) gruntu z wykopu w przestrzeń terenu zielonego, wyrównanie powierzchni z przygotowaniem do ułożenia humusu pod trawnik	m ³	42,600	0,-- zł	0,-- zł
20.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, przygotowanie podłoża do ułożenia warstw konstrukcyjnych	m ²	398,000	0,-- zł	0,-- zł
21.	D-00.00.00	Ściek granitowy Wykonanie ścieku z czterech rzędów kostki granitowej „10” na ławie betonowej z mieszanki C12/15 jako oddzielenia istniejącej jezdni od wzmocnionego pobocza. Kostka granitowa jako materiał zabezpieczany przez Inwestora. Ująć w pozycji załadunek i dostawę kostki w miejsce wbudowania	mb	88,100	0,-- zł	0,-- zł
22.	D-00.00.00	Obrzeże granitowe Wykonanie obrzeża z kostki granitowej „10” na ławie betonowej z mieszanki C12/15 jako oddzielenia istniejącej zieleni/drzew od wzmocnionego pobocza. Kostka granitowa jako materiał zabezpieczany przez Inwestora. Ująć w pozycji załadunek i dostawę kostki w miejsce wbudowania	mb	48,000	0,-- zł	0,-- zł

23.	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego Wykonanie podbudowy pod pobocze z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość po zagęszczeniu min. 30 cm.	m ²	398,000	0,-- zł	0,-- zł
24.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych Ułożenie w gotowym wykopie krawężnika poroźbiorkowego betonowego 12/15x30x100 na ławie z mieszanki betonowej klasy C12/15 w ilości ok. 0,075 m ³ /mb ławy	mb	98,100	0,-- zł	0,-- zł
25.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych Ułożenie w gotowym rowku krawężnika nowego betonowego 12/15x30x100 na ławie z mieszanki betonowej klasy C12/15 w ilości ok. 0,075 m ³ /mb ławy	mb	18,000	0,-- zł	0,-- zł
26.	D-00.00.00	Uszczelnienie podłoża Uszczelnienie podłoża gruntowego na poboczu za pomocą maty typu np.. TEFOND HP	m ²	398,000	0,-- zł	0,-- zł
27.	D-00.00.00	Ułożenie drenażu Ułożenie przy ścieku z kostki granitowej drenażu z rury perforowanej PCV DN100 drenażu z włączenie do istniejących studzienek wpustów ulicznych	mb	88,100	0,-- zł	0,-- zł
28.	D-00.00.00	Wzmocnienie pobocza Ułożenie na poboczu jako warstwy wykańczającej grysu granitowego frakcji 5/8 lub 8/16 mm grubość warstwy min. 6 cm	m ²	398,000	0,-- zł	0,-- zł
29.	D-09.01.01	Zieleń Uporządkowanie terenów zieleni po zakończeniu realizacji robót chodnikowych, wyrównanie terenu i założenie nowych trawników przy założeniu dostarczenia nowego humusu gr. min. 6 cm	m ²	199,000	0,-- zł	0,-- zł
30.	D-00.00.00	Zabezpieczenie kabli energetycznych Założenie rur osłonowych dwudzielnych śr. min. 75 mm na odkrytych w czasie prowadzenia robót ziemnych istniejących kablach energetycznych	mb	16,500	0,-- zł	0,-- zł
31.	D-00.00.00	Uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową Uszczelnienie-uzupełnienie przestrzeni pomiędzy ułożonym ściekiem a istniejącą nawierzchnią asfaltową ulicy Klonowej masą mineralno-bitumiczną np. typu AC8S lub masą asfaltową do naprawy nawierzchni „na zimno” 106,10x0,20*0,10=2,122 m ³ , tj. ok. 5,3 Mg	Mg	5,300	0,-- zł	0,-- zł
32.	D-00.00.00	Regulacja pionowa urządzeń drogi Regulacja pionowa kraty żeliwnej wpustu ulicznego z dostosowaniem do wysokości ścieku granitowego	szt	2,000	0,-- zł	0,-- zł
33.	D-00.00.00	Oczyszczenie kolektora deszczowego Mechaniczne oczyszczenie i udrożnienie istniejącego kolektora deszczowego w ulicy Klonowej śr. 200 mm	mb	39,000	0,-- zł	0,-- zł
RAZEM _ II – ETAP [pobocze] :					0,-- zł	
podatek od towarów i usług VAT – 23 % :					0,-- zł	
OGÓŁEM _ II – ETAP (pobocze) :					0,-- zł	

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU :

RAZEM :	0,-- zł
podatek od towarów i usług VAT – 23 % :	0,-- zł
OGÓŁEM _ II – ETAP :	0,-- zł

słownie :

.....

podpis i pieczęć osób upoważnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta