

nazwa i adres zamawiającego :  
**UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO - ZDRÓJ**  
58-310 Szczawno - Zdrój, ul. Kościuszki 17



## PRZEDMIAR ROBÓT

opracowany na podstawie dokumentacji uproszczonej

**UL. J. SŁOWACKIEGO W SZCZAWNIE – ZDRÓJU**

**ODCINEK : - długości 27,00 m.**

wartość kosztorysu brutto :

Słownie :

Lokalizacja inwestycji : dz. nr 325/22; obręb – Szczawno – Zdrój obszar miejski  
ulica J. Słowackiego, na odcinku ok. 27,00 mb

Kod CPV 45233142-6

„prace dotyczące naprawy dróg”

województwo : **DOLNOŚLĄSKIE**

powiat : **WAŁBRZYSKI**

gmina : **UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO – ZDRÓJ**

obręb : **Szczawno – Zdrój, obszar miejski**

numer ew. działki : 325/22

Poziom cen : II – kwartał 2018 roku, ceny rynkowe na podstawie danych lokalnych

Opracował : mgr inż. Zbigniew Sierakowski

Data opracowania : lipiec 2018 roku

Użyte w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunków Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej.

\*) podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
Oraz programu funkcjonalno – użytkowego  
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

## PRZEDMIAR ROBÓT \_

Wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Juliusza Słowackiego w Szczawnie – Zdroju, odcinek długości 27,00 mb

l.p.	numer specyfikacji technicznej	wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	nazwa jednostki	ilość	cena jednostki	wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-00.00.00	<b>Dostosowanie do Wymagań Ogólnych</b> W pozycji ujęto kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną, ubezpieczenia, zaplecze budowy, organizację ruchu zastępczego, tymczasową organizację ruchu itp. koszty okołobudowlane	kpl	1,000	0,-- zł	0,-- zł
2.	D-01.01.01	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b> Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa drogowego .	km	0,027	0,-- zł	0,-- zł
3.	D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	<b>Roboty ziemne dla konstrukcji miejsc postojowych</b> Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu ze złożeniem w tymczasowym odkładzie lub załadunkiem i wywozem poza teren prowadzenia robót wraz z kosztami utylizacji. Wyrównanie i zagęszczenie podłoża istniejącego z przygotowaniem pod wykonanie nasypu. $220,0 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ m} = 44,0 \text{ m}^3$	m <sup>3</sup>	44,000	0,-- zł	0,-- zł
4.	D-02.03.01	<b>Wykonanie nasypu – wbudowanie gruntu dostarczonego</b> Zakup, załadunek, transport i fachowe wbudowanie materiału kamiennego dla nasypu budowlanego pod konstrukcję miejsc postojowych, przyjęto kruszywo łamane frakcji 0/31,5 – 0,63 mm. $[(41,0+118,0)+(123,0+118,0)] \times 0,50 \times 1,0 = 200,00 \text{ m}^3$	m <sup>3</sup>	200,000	0,-- zł	0,-- zł
5.	D-04.01.01	<b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego</b> Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, przygotowanie podłoża do ułożenia warstw konstrukcyjnych krawężnika i miejsc postojowych : - powierzchnia miejsc postojowych _ 118 m <sup>2</sup> - powierzchnia ławy krawężnikowej _ 24,60 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	142,600	0,-- zł	0,-- zł
6.	D-08.01.01b	<b>Ustawienie krawężników betonowych</b> Ułożenie krawężnika betonowego 12/15x30x100 na ławie z mieszanki betonowej klasy C12/15 w ilości ok. 0,06 m <sup>3</sup> /mb ławy	mb	82,000	0,-- zł	0,-- zł
7.	D-04.04.00 D-04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego</b> Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość po zagęszczeniu min. 18-20 cm.	m <sup>2</sup>	118,000	0,-- zł	0,-- zł
8.	D-05.03.23	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b> Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej, grubość podsypki po zagęszczeniu min. 4 cm. Kostka o wymiarach 10x20 cm w kolorze szarym, wydzielenie miejsc postojowych kostką w kolorze czerwonym.	m <sup>2</sup>	118,000	0,-- zł	0,-- zł
9.	D-09.01.01	<b>Zieleń</b> Uporządkowanie terenów zieleni po zakończeniu realizacji robót, wyrównanie terenu i założenie nowych trawników przy założeniu dostarczenia nowego humusu gr. min. 10 cm	m <sup>2</sup>	100,000	0,-- zł	0,-- zł
10.	D-00.00.00	<b>Oznakowanie poziome farbą drogową</b> Wymalowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych farbami drogowymi w kolorze niebieskim i białym	kpl	1,000	0,-- zł	0,-- zł

11.	D-00.00.00	<b>Roboty naprawcze</b> Odtworzenie/naprawa ewentualnych uszkodzeń nawierzchni istniejącego chodnika powstałych podczas prowadzenia robót przy wykonaniu miejsc postojowych.	kpl	1,000	0,-- zł	0,-- zł
RAZEM :						0,-- zł
podatek od towarów i usług VAT – 23 % :						
OGÓŁEM :						