

ZI.271.3.2019

WYKONAWCY WSZYSCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój – etap I”

Dnia 7.02.2019 r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie o sprecyzowanie kilku pozycji materiałowych w załączonych przedmiarach, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

ZAPYTANIA


1. W przedmiarze robót w poz. 46 oraz w projekcie budowlanym str. 44 występuje krawężnik betonowy 15x30, natomiast w projekcie str. 29 pkt. 18 Szczegół ułożenia krawężnika wzdłuż drogi wojewódzkiej występuje krawężnik 20x30.
2. W przedmiarze robót w poz. 48 występuje obrzeże betonowy 8x30 w ilości 344,00 m, natomiast z projektu budowlanego str. 44 chodnik jest obustronnie zamknięty obrzeżem o wymiarach 8x30, czy do wyceny należy przyjąć ilość 344,00 m czy ilości 688,00.
3. Zarówno w przedmiarze jak i projekcie występuje kanał z rur polietylenowych lub polipropylenowych o śr. 500 mm o klasie wytrzymałości SN8. Na szczegółach nie jest wykazane czy jest to rura gładka czy karbowana. Jeśli gładka czy rdzeń lity czy pieniony. Jeśli karbowana czy jedno czy dwuścienna. Prosimy o podanie typu rur celem uniknięcia wyceny materiałów niekompatybilnych z posiadanymi przez Państwa studniami.

ODPOWIEDZI

Ad 1. Należy przyjąć krawężnik 15 x 30 cm tak jak w przedmiarze.

Ad 2. W pozycji nr 48 przedmiaru należy przyjąć do wyceny ilość 688 m obrzeży.

Ad 3. Należy przyjąć kanał o śr. 500 m z rur dwuściennych karbowanych K2-kan.

BURMISTRZ
Szczawno-Zdroju

Marek Fedoruk