

**PRZEDMIAR ROBÓT** Chodnik ul. Graniczna,  
Szczawno-Zdrój od nr 6 do schodów na ul. Westerplatte  
- strona lewa

I.p	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość (5 x 6)
1	3	4	5	6	7
1	Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą - grubość 10 cm	mb	180		
2	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 5cm z wywozem i kosztami składowania	m2	102,5		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - do ponownego ułożenia	m2	11,5		
4	Rozebranie nawierzchni z z kostki kamiennej 9x11 na podsypce piaskowej - do ponownego ułożenia	m2	5,59		
5	Rozebranie krawężnika betonowego z ławą betonowa z wywozem i kosztami składowania	mb	180		
6	Wykonanie koryta głębokości 25 cm z wywozem urobku do 3 km w miejsce wskazane	m2	152,25		
7	Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31mm grubość 20 cm	m2	152,25		
8	Nawierzchnie z kostki kamiennej 9x11 (kostka z odzysku) na podsypce piaskowej	m2	5,59		
9	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kostka z odzysku) na podsypce piaskowej	m2	11,5		
10	nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 6 cm (kostka nowa) na podsypce piaskowej	m	254,7		
11	Ława pod krawężniki z betonu C12/15 z oporem	m3	12,6		
12	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm	mb	180		
13	Uzupełnienie masą bitumiczną	tony	1,8		
14	Regulacja wjazdu studni technicznej	szt	1		
15	Regulacja zaworów	szt	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

Sporządził: Wojciech Borkusz Lipiec 2019r.

**PRZEDMIAR ROBÓT** Chodnik ul. Graniczna,  
Szczawno-Zdrój od Jarzębinowej w kierunku schodów  
do ul. Westerplatte - strona lewa

I.p	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość (5 x 6)
1	3	4	5	6	7
1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 5cm z wywozem i kosztami składowania	m2	31		
2	Rozebranie krawężnika betonowego z ławą betonowa z wywozem i kosztami składowania	mb	30,5		
3	Wykonanie koryta głębokości 25 cm z wywozem urobku do 3 km w miejsce wskazane	m2	68,2		
4	Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31mm grubość 20 cm	m2	61		
5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 6 cm (kostka nowa) na podsypce piaskowej	m	61		
6	Ława pod krawężniki i obrzeża z betonu C12/15 z oporem	m3	3,4		
7	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm	mb	30,5		
8	Obrzeża betonowe 20x6 cm	mb	31		
9	Uzupełnienie masą bitumiczną	tony	0,3		
10	Regulacja władu studni technicznej	szt	3		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

Sporządził: Wojciech  
Borkusz Lipiec 2019r.