

Przedmiar robót

Nawierzchnia ścieżki na cmentarzu - Szczawno-Zdroj					
Lp.	Opis	Jedn	Ilość		
1	koryto na głębokość 30cm z wywozem urobku do 2 km w miejsce wskazane	m2	160		
2	rozebranie istniejących obrzeży 6x20 z paletowaniem i wywozem do 2 km w miejsce wskazane	mb	140		
3	podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 grubość 20cm	m2	140		
4	przykanaliki z rur PVC o średnicy 100mm z niezbędnymi robotami ziemnymi i obsypkami	mb	45		
5	Rozebranie i ponowne ułożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej 4-6cm	m2	3		
6	Odwodnienie liniowe szerokość 150mm C250	mb	6		
7	Podłączenie odwodnienia liniowego do przykanalików 100mm	szt	3		
8	ława betonowa C12/15 pod obrzeża i odwodnienie liniowe	m3	6		
9	obrzeża betonowe 6x20	mb	140		
10	nawierzchnia z kostki betonowej grubość 6cm na podsypce piaskowej	m2	140		

Sporządził: Wojciech Borkusz
10.05.2021 r.