

Szczawno-Zdrój, 5 .03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21 271.20.11.2018

1. Przedmiot zamówienia: odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz wykonanie nowego cienkowarstwowego i grubowarstwowego chemoutwardzalnego.

Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

2. Termin składania ofert wg załączonego wzoru: 23.03.2018 r.

3. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty otrzymania zlecenia.

4. Ofertę na malowanie jednego metra kwadratowego odnawianego oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz wykonanie nowego cienkowarstwowego i grubowarstwowego chemoutwardzalnego należy złożyć w zamkniętej kopercie z tytułem „odnowienie oznakowania poziomego” w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 17 do 23.03.2018 r. do godz. 15:30.

Wybrany Oferent realizował będzie zadania związane z odnowieniem oznakowania poziomego w 2018 r.

W załączeniu wykaz oznakowania poziomego oraz wzór umowy.

Sprawę prowadzi:

Artur Godziewski

Tel. 74 849 39 25

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk



OZNAKOWANIE POZIOME - 2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Szczawnie-Zdroju, zgodnie z instrukcją o znakach drogowych przy użyciu farby akrylowej ASP IV i mikrokul szklanych .

1. Linie segregacyjne ciągłe – P-2b „linia pojedyncza ciągła – szeroka” , P-4 „linia podwójna ciągła”
2. Linie krawędziowe ciągła – P-7d „linia krawędziowa – ciągła wąska”
3. Linie segregacyjne przerywane – P-1c „linia pojedyncza przerywana – wydzielająca”, P-1d „linia pojedyncza przerywana – prowadząca wąska”, P-1e „linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka” P-3a „linia jednostronnie przekraczalna - długa”
4. Linie krawędziowe przerywane – P-7a „linia krawędziowa – przerywana szeroka”
5. Znaki poprzeczne – P-10a-4m „przejście dla pieszych s -4 m”, P-10b-6m „przejście dla pieszych s-6 m”, P-11 – „przejazd dla rowerzystów”, P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”
6. Linie uzupełniające – P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 „ stanowisko postojowe zastrzeżone (koperta z symbolem osoby niepełnosprawnej), P-21-0,24 „powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów”, obwiednia
7. Strzałki – P-8a-3, P-8b-3L, P-8d-3P, P-9a
8. Znaki poprzeczne – P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów”
9. Znaki uzupełniające – P-22-4 „BUS”, P-23 „rower” , P-24-4 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, P-25a-4 „próg zwalniający”

3 MAJA – łącznie razem – 22,08 m²

linie uzupełniające – P-19 184 mb x 0,12 (p) = 22,08 m²

B. WARSZAWY – łącznie razem – 39,22 m²

znaki poprzeczne P-10a-4m 9 szt. x 2 (p) = 19 m² + P-14 4 x 0,38 (p) = 1,5 m² – łącznie 19,50 m²

linie uzupełniające P-19 81 mb x 0,12(p) = 9,72 m² + P-20 2 szt. x 3,4 = 6,8 m² – łącznie 16,52 m²

znaki uzupełniające P-24-4 2 szt. x 0,76 (p) = 1,52 m², P-25a-4 7,3 mb x 0,23(p) = 1,68 m² – łącznie 3,2 m²

w tym dodatkowe miejsce postojowe dla niepełnosprawnych przy nr 7 – do malowania P-20 3,4 m² + P-24-4 0,76 m² = 4,16 m²

CHOPINA – SIENKIEWICZA – łącznie razem - 75,18 m²

linie segregacyjne P-2a 40m x 0,12 (p) = 4,8 m² + P-1b 560 m x 0,04(p) = 22,4 m² – łącznie 27,2 m²

znaki poprzeczne P-10a-4m 6+6 szt. x 2 (p) = 24 m² + P-14 6+6 x 0,38 (p) = 4,56 m² – łącznie 28,56 m²

linie uzupełniające P-17 (przystanek) 2 szt. x 1,71 (p) = 3,42 m²

piktogram z dziećmi szt. 8 x 2(p) = 16 m²

KASZTANOWA – łącznie razem - 44,68 m²

linie krawędziowe parking P-7d 126 mb x 0,12 (p) = 15,12 m²

linie uzupełniające P-19 177 mb x 0,12 (p) = 21,24 m², P-20 szt.2 x 3,4 (p) = 6,8 m² – łącznie 28,04 m²

znaki uzupełniające P-24-4 szt. 2 x 0,76 (p) = 1,52 m²

KOPERNIKA – łącznie razem – 33,36 m²

linie krawędziowe parking P-7d 172 mb x 0,12 (p) = 20,64 m²

linie uzupełniające P-19 106 mb x 0,12 (p) = 12,72 m²

KOŚCIUSZKI – POCZTOWA – łącznie razem – 21,92 m²

linie uzupełniające P-20 szt.6 x 3,4 (p) = 20,40 m²

znaki uzupełniające P-24-4 szt. 2 x 0,76 (p) = 1,52 m²

LIPOWA – łącznie razem – 147,37 m²

linie segregacyjne P4 153 mb x 0,24 m² = 36,72 m² + P-1e 120 mb x 0,12 (p) = 14,4 m² + P-3a 10 mb x 0,2 (p) = 2 m² – łącznie 53,12 m²

znaki poprzeczne P-10a-4m (szt. 3) 21 szt. x 2 (p) = 42 m² + P-14 12 mb x 0,38 (p) = 4,5 m² – łącznie 46,5 m²

linie uzupełniające P-21-0,24 41 m² x 0,38 (p) = 15,58 m² + obwiednia 33 mb x 0,24 (p) = 8 m² – łącznie 23,50 m²

strzałki P-8a-3 5 szt. x 1,21 (p) = 6,05 m²
znaki poprzeczne P-13 16 mb x 0,26 (p) = 4,20 m²
znaki uzupełniające P-22-4 5 szt. x 2,8 (p) = 14 m²

ŁĄCZYŃSKIEGO – łącznie razem – 58,1 m²

linie segregacyjne P-4 88 m x 0,24 (p) = 21,12 m² + P-1e 30 m x 0,12(p) = 3,6 m² – łącznie 24,72 m²
znaki poprzeczne P-10a-6m 10 szt. x 3 (p) = 30 m² + P-14 9 x 0,38 (p) = 3,38 m² – łącznie 33,38 m²

MICKIEWICZA – łącznie razem – 130,31 m²

linie segregacyjne P-4 120 m x 0,24 (p) = 28,8 m² + P-1b 820 x 0,04(p) = 32,8 m² + P-1e 20 m x 0,12(p) = 2,4 m² – łącznie 64 m²

znaki poprzeczne P-10a-4m 6+6+6+6 szt. x 2 (p) = 48 m² + P-14 6+6 x 0,38 (p) = 4,56 m² – łącznie 52,56 m²

piktogram z dziećmi szt. 3 x 2(p) = 6 m²

linie krawędziowe P-7a 53,5 m x 0,12 (p) = 6,42 m²

trójkąt podporządkowania P-15 – 1,33 m²

NARCIARSKA – łącznie razem – 23,92 m²

linie uzupełniające P-19 130 mb x 0,12 (p) = 15,60 m² + P-20 2 szt. x 3,4 (p) = 6,8 m² – łącznie 22,40 m²

znaki uzupełniające P-24-4 2 szt. x 0,76 (p) = 1,52 m²

NIZINNA – 3,91 m²

znaki uzupełniające P-25a-4 17 mb x 0,23 (p) = 3,91 m²

OF. KATYNIA – 8,32 m²

linie uzupełniające P-20 2 szt. x 3,4 (p) = 6,8 m²

znaki uzupełniające P-24-4 2 szt. x 0,76 = 1,52 m²

OGRODOWA - 36,76 m²

linie krawędziowe P-7d 131 mb x 0,12 (p) = 15,72 m²

linie uzupełniające P-19 106 mb x 0,12 (p) = 12,72 m² + koperta P-20 2 szt. x 3,4 (p) = 6,8 m² – łącznie 19,52 m²

znaki uzupełniające P-24-4 2 szt. x 0,76 (p) = 1,52 m²

PRUSA (Cmentarz – parking) – łącznie razem – 12,56 m²

linie krawędziowe P-7d (parking) 92 mb x 0,12 (p) = 11,04 m²

znaki uzupełniające P-24-4 2 szt. x 0,76 (p) = 1,52 m²

RATUSZOWA – łącznie razem – 37,12 m²

linie krawędziowe P-7d (parking) 14 mb x 0,12 (p) = 1,68 m²

linie uzupełniające P-19 185 mb x 0,12 (p) = 22,2 m² + koperta P-20 3 szt. x 3,4 (p) = 10,2 m² – łącznie 32,40 m²

znaki uzupełniające P-24-4 4 szt. x 0,76 (p) = 3,04 m²

RÓWNOLEGŁA – łącznie razem – 68,54 m²

linie segregacyjne P4 10 mb x 0,24 m² = 2,4 m²

linie krawędziowe P-7d (parking) 14 mb x 0,12 (p) = 1,68 m²

znaki poprzeczne P-10a-4m (szt. 3) 24,5 szt x 2(p) = 49 m² + P-14 12 mb x 0,38 (p) = 4,5 m² – łącznie 53,5 m²

linie uzupełniające P-20 3 szt. x 3,4 (p) = 10,2 m²

znaki uzupełniające P-24-4 1 szt. x 0,76 (p) = 0,76 m²



SKŁODOWSKIEJ-CURIE – łącznie razem – 152,55 m²

linie segregacyjne P4 328 mb x 0,24 m² = 78,72 m² + P-1e 178 mb x 0,12 (p) = 21,36 m² + P-3a 10 mb x 0,2 (p) = 2 m² + P-6 100 mb x 0,08 (p) = 8 m² – łącznie 110,08 m²

znaki poprzeczne P-10a-4m (szt. 2) 16,5szt. x 2 (p) = 33 m² + P-12 8 mb x 0,5 (p) = 4 m² + P-14 6 mb x 0,38 (p) = 2,25 m² – łącznie 39,25 m²

znaki uzupełniające P-25a-4 14 mb x 0,23 (p) = 3,22 m²

SŁONECZNA – 1,61 m²

znaki uzupełniające P-25a-4 7 mb x 0,23 (p) = 1,61 m²

SIENKIEWICZA 18,19,28 – łącznie razem – 50,82 m²

znaki poprzeczne P-10a-4m (szt. 3) 19 szt x 2(p) = 38 m² + P-14 12 mb x 0,38 (p) = 4,5 m² – łącznie 42,50 m²

linie znaki uzupełniające P-24-4 2 szt. x 0,76 (p) = 1,52 m²

uzupełniające koperta P-20 2 szt. x 3,4 (p) = 6,8 m²

SOLICOWO DROGA ROWEROWA DO TESCO – łącznie razem 19,80 m²

linie segregacyjne P-1d 220 mb x 0,06 (p) = 13,2 m²

znaki uzupełniające P-23 10 szt. x 0,66 = 6,60 m²

SPACEROWA – łącznie razem - 16,64 m²

al. Spacerowa (brak wyznaczonych dwóch miejsc dla niepełnosprawnych na dużym parking oraz dwóch przy Dworzysku)

linie uzupełniające P-20 4 szt. x 3,4 (p) = 13,6 m²

znaki uzupełniające P-24-4 4 szt. x 0,76 (p) = 3,04 m²

SZCZAWIĘŃSKA - droga do Makro – łącznie razem 102,63 m²

linie segregacyjne P-2a 60 mb x 0,12 (p) = 7,2 m² + P4 72 mb x 0,24 m² = 17,28 m² + P-1b 665 x 0,04 (p) = 26,6 m² + P-1e 20 mb x 0,12 (p) = 2,40 m² – łącznie 53,48 m²

linie krawędziowe P-7a 40 mb x 0,12 (p) = 4,80 m²

znaki poprzeczne P-10a-4m (szt. 1) 18,5 szt x 2(p) = 37 m² + P-13 28 mb x 0,26 (p) = 7,35 m² – łącznie- 44,35 m²

WITA STWOSZA – łącznie razem 6,78 m²

linie uzupełniające P-21-0,24 5,20 m² x 0,38 (p) = 1,98 m² + obwiednia 20 mb x 0,24 (p) = 4,80 m² – łącznie 6,78 m²

WOJSKA POLSKIEGO – łącznie razem 8,32 m²

linie uzupełniające P-20 2 szt. x 3,4 (p) = 6,8 m²

znaki uzupełniające P-24-4 2 szt. x 0,76 = 1,52 m²

UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH – łącznie razem - 1,71 m²

linie uzupełniające P-17 (przystanek) 1 szt. x 1,71 (p) = 1,71 m²

ZACISZE – łącznie razem 8,32 m²

linie uzupełniające P-20 2 szt. x 3,4 (p) = 6,8 m²

znaki uzupełniające P-24-4 2 szt. x 0,76 = 1,52 m²

Parking przy TARGOWISKU (Bazar) 4,75 m²

linie krawędziowe parking P-7d 39,6 mb x 0,12 (p) = 4,75 m²



zawarta dnia 2018r

pomiędzy Uzdrowską Gminą Miejską Szczawno- Zdrój z siedzibą w Szczawnie-Zdroju,
ul. Tadeusza Kościuszki 17 reprezentowaną przez:

Marka Fedoruka – Burmistrza Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogumiły Wojtczuk

zwaną dalej „Zamawiającym”
a firmą :
reprezentowaną przez:

Zwaną dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawarto na podstawie art.4 ust.8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) i oferty złożonej w dniu 23 marca 2018r.

§ 1

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie, uzupełnienie lub zmiana wskazanego oznakowania poziomego na drogach gminnych, zgodnie z instrukcją o znakach drogowych przy użyciu farb drogowych chlorokauczukowych i mikrokuł szklanych, które posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM w Szczawnie- Zdroju .

§ 2

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1.1. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i innymi obowiązującymi przepisami.
 - 2.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren, na którym prowadzone będą prace.
 - 2.3. Współpraca ze służbami Zamawiającego w zakresie prowadzonych robót.
 - 2.5. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 - 2.6. Utrzymanie porządku na terenie w czasie realizacji prac.

§ 3

Terminy wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 14 dni od daty odebrania zlecenia i zgłoszenia zakończenia robót celem dokonania ich odbioru.



§ 4

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zleceniem.
2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Artur Godziewski.
Zamawiający dokona komisyjnie odbioru w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
3. W czynnościach odbiorowych powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy.
4. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
 - 6.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określonych w protokole usunięcia wad.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Ceną jednostkową przyjmuje się koszt jednego metra kwadratowego, który wynosi :
 - 1.1 odnowienie 1 m2 oznakowania cienkowsarstwowego – zł/netto,
 - 1.2 wykonanie 1 m2 nowego oznakowania cienkowsarstwowego poziomego – zł/netto,
 - 1.3 wykonanie 1 m2 oznakowania poziomego grubowsarstwowego chemoutwardzalnego – zł/ netto.
2. Wartość zamówienia odpowiada ofercie zgodnie z zapytaniem ofertowym nr ZI.271.ZO. 2018. Zawiera ona następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
3. Rozliczanie robót nastąpi każdorazowo fakturą po odbiorze.
4. Nie przewiduje się możliwości wzrostu ceny jednostkowej.

§ 6

Warunki płatności

Rozliczanie robót nastąpi każdorazowo fakturą wystawioną w terminie do 7 dni po odbiorze. Zapłata nastąpi w terminie 14-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru robót i kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 7

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru w zakresie oznakowania poziomego cienkowsarstwowego i 60-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome grubowsarstwowo.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości zleconego zamówienia ,
- za opóźnienie w oddaniu zamówienia w wysokości 0,2% wartości zleconego zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wartości zleconego zamówienia.
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości zleconego zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 9

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca